

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	吹付厚10cm	m2		1,176			
ポケット式落石防止網	撤去・再設置	m2		640			
縦排水溢水対策工		式		1			
導水堤	□300	m		20			
半割コルゲート	円形1形φ400、t=1.6mm	m		9			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		7			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, t=7cm	式		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, t=7cm	m2		72		
吹付法面取壊し		機械施工、人力施工	m2		1, 180		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		アスファルト殻	m3		5		
殻運搬		無筋Co殻	m3		7		
殻運搬		鉄筋Co殻	m3		94		
殻処分		アスファルト殻	m3		5		
殻処分		無筋Co殻	m3		7		
殻処分		鉄筋Co殻	m3		94		
現場発生品運搬		スクラップ	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40, t=35cm	m2		72			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=15cm	m2		72			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13), t=4cm	m2		72			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm	m2		72			
仮設工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	m3		100			
埋戻し	土砂	m3		60			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工	残土受入地での処理	m3		30			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵	A-3型(設置・撤去)	m		43			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			