

令和8年度 工事番号 繰第605号

国道339号交付金(災害防除)

工事

## 参 考 資 料

東津軽郡外ヶ浜町字三厩栴槲 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
法面工							
		式	1				
法面吹付工							
		式	1				
モルタル吹付	吹付厚10cm						内 1号
		m2	1,176				
ポケット式落石防止網	撤去・再設置						内 2号
		m2	640				
縦排水溢水対策工							
		式	1				
導水堤	□300						内 3号
		m	20				
半割コルゲート	円形1形φ400、t=1.6mm						内 4号
		m	9				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 5号
		m3	7				
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=7cm						内 6号
		m	90				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=7cm						内 7号
		m2	72				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し	機械施工、人力施工						内 8号
		m2	1,180				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	アスファルト殻						内 9号
		m3	5				
殻運搬	無筋Co殻						内 10号
		m3	7				
殻運搬	鉄筋Co殻						内 11号
		m3	94				
殻処分	アスファルト殻						内 12号
		m3	5				
殻処分	無筋Co殻						内 13号
		m3	7				
殻処分	鉄筋Co殻						内 14号
		m3	94				
現場発生品運搬	スクラップ*						内 15号
		t	1.6				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	再生フラッシュヤン RC-40, t=35cm						内 16号
		m2	72				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, t=15cm						内 17号
		m2	72				
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13), t=4cm						内 18号
		m2	72				
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						内 19号
		m2	72				
仮設工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 20号
		m3	100				
埋戻し	土砂						内 21号
		m3	60				
残土処理工	残土受入地での処理						内 22号
		m3	30				
防護施設工							
		式	1				
仮設防護柵	A-3型(設置・撤去)						内 23号
		m	43				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 24号
		人日	128				
直接工事費							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モルタル吹付	吹付厚10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工 WB810810	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 無						単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0
		m2	1, 175. 6				
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	ポット式落石防止網	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポット式落石防止網 撤去(φ3.2×50×50)		m2	640				単 2号 管理費区分：0
ポット式落石防止網 設置(φ3.2×50×50)		m2	640				単 3号 管理費区分：0
金網(3種重鉛メッキ・Z-GS3) φ3.2×50×50 ZZ99*01*01001		m2	640				管理費区分：0
スクラップ H3 ZZ99*01*05003		t	1. 6				管理費区分：9
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	導水堤	□300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付砕工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m未満						単 4号 06-02-04 管理費区分：0
	WB811110		m	20				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	半割コルゲート	円形1形 φ 400、t=1. 6mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
半割コルゲート据付								単 5号 管理費区分：0
			m	9				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 6号 06-01-04
WB824010		m3	6. 9				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	舗装版切断	アスファルト舗装版, t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	93				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	舗装版破碎		アスファルト舗装版, t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	71.7				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	吹付法面取壊し		機械施工、人力施工							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し			有り, 機械施工							02-02-01
CB220710					m2	229				管理費区分 : 0
吹付法面取壊し			有り, 人力施工							02-02-01
CB220710					m2	946				管理費区分 : 0
合計										

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	殻運搬		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	5				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	6.9				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	94				02-02-07 D=60. 0km 管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊 ZZ99*01*05001		t	11. 8				管理費区分 : T
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊	ZZ99*01*05002							管理費区分：T
		t	16.2					
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分		鉄筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊		ZZ99*01*05004						管理費区分：T
			t	202.1				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場発生産品運搬		スクラップ <sup>○</sup>					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、5.5km以下						01-02-02 D=55.4km 管理費区分：0
CB010410			t	1.6				
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03 管理費区分：0
CB010420			t	1.6				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40, t=35cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)  CB410031		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	71.7				管理費区分：0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, t=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	71.7				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13), t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, (2) 再生密粒度As(13), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	71.7				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As (13F), t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, (5) 再生密粒度As (13F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	71.7				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	床掘り		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	98				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	62				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	残土処理工	残土受入地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	34				管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	34				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	仮設防護柵	A-3型(設置・撤去)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
A-3型 仮設防護柵 H=4. 0m								単 7号
			m	42. 8				管理費区分：0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								管理費区分：0
R0803			人	64				
交通誘導警備員B								管理費区分：0
R0804			人	64				
合計								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm  Q001400006							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ボケット式落石防止網 撤去(φ3.2×50×50)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積、0.012×50%	
			人	0.006			管理費区分：0	
法面工	R0105						0.084×50%	
			人	0.042			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊	L001130001						0.004×50%	
			日	0.002			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ボケット式落石防止網 設置(φ3.2×50×50)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積	
	R0125		人	0. 012			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	0. 084			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 4. 9t吊								
	L001130001		日	0. 004			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000    0. 0    0	
単    4号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300  Q001440003							管理費区分：0		
			m	100					
諸雑費 (まるめ)  ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   5号	半割コルゲート据付		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山腹コルゲートフリューム据付  WB340220		50m以下, 0. 5m2以下, 標準					単   8号 03-04-01 準用		
			m	1			管理費区分：0		
半割コルゲートハーフ 円形1形 φ 400、t=1. 6mm  ZZ99*01*01002							管理費区分：0		
			m	1					
合計									
単価							円／m		



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無  Q001611001							管理費区分 : 0	
			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	A-3型 仮設防護柵 H=4. 0m		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工	R0106		人	5. 3			県版 河川p. 23 管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	8. 9			管理費区分：0	
主桁 Z001120003 H形鋼 15×15×0. 7×1. 0 L=4. 5m	ZZ99*01*02001		t	0. 71			管理費区分：0	
横桁 Z001120007 L形鋼 0. 6×7. 5×7. 5 L=4. 0m	ZZ99*01*02002		t	0. 27			管理費区分：0	
土留板 Z006105001 杉板 20cm×3. 6cm L=2. 0m	ZZ99*01*02003		m3	1. 4			諸雑費率対象 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004		式	1			土留板損料の% 管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての 費用	m3	1. 44			02-03-01 管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	9. 6			02-02-06 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB340220	山腹コルゲートフリューム据付	50m以下, 0. 5m2以下, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 412			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 412			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 823			管理費区分：0	
コルゲートフリューム 別途計上								
	Y001661000001		m	10			管理費区分：0	
バックホ運転		標準					単 9号 03-04-01	
	WK340150		日	0. 412			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK340150	ハックホリ運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	37				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		機械条件: 供用 持込 M000202100					管理費区分：0	
			供用日	1.58				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
法面工 (0002)	式	1			
法面吹付工 (0003)	式	1			
モルタル吹付 (0004)	m2	1,176			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
モルタル吹付工	m2	1,175.6			WB810810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正		10cm 1000m2以上(標準) 無 無			
ポケット式落石防止網 (0005)	m2	640			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポケット式落石防止網 撤去(φ3.2×50×50)	m2	640			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.006			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	0.042			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	0.002			L001130001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ポケット式落石防止網 設置(φ3.2×50×50)	m2	640			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
土木一般世話役	人	0.012			R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
法面工	人	0.084			R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	0.004			L001130001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
金網(3種亜鉛メッキ・Z-GS3) φ3.2×50×50	m2	640			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
スクラップ H3	t	1.6			ZZ99*01*05003 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
縦排水溢水対策工 (0006)	式	1			オプション入力
導水堤 (0007)	m	20			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吹付砕工[市場単価]	m	20			WB811110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 50m未満				
半割コルゲート (0008)	m	9			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)	
半割コルゲート据付	m	9			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
山腹コルゲートフレーム据付	m	1			WB340220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均運搬距離 J02 掘削断面積 J03 バックホウ供用日当り運転時間		50m以下 0.5m2以下 標準				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
半割コルゲートパイプ 円形1形 φ 400、t=1.6mm	m	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0009)	式	1			
構造物取壊し工 (0010)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0011)	m3	7			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	6.9			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分			無筋構造物		
J02 工法区分			機械施工		
J03 時間的制約の有無			無し		
J04 夜間作業の有無			無し		
J05 低騒音・低振動対策			不要		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0012)	m	90			単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	93			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0013)	m2	72			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	71.7			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		不要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
吹付法面取壊し (0014)	m2	1,180			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
吹付法面取壊し	m2	229			CB220710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 集積積込の有無 J02 工法区分		有り 機械施工			
吹付法面取壊し	m2	946			CB220710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 集積積込の有無 J02 工法区分		有り 人力施工			
運搬処理工 (0015)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 (0016)	m3	5			オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	m3	5	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用		CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0017)	m3	7			オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	m3	6.9	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し		CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		60.0km以下 全ての費用			豪雪割増
殻運搬 (0018)	m3	94			単価補正 オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	94			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 (0019)	m3	5			ZZ99*01*05001 管理費区分 T
処分費 As塊	t	11.8			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
殻処分 (0020)	m3	7			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co塊	t	16.2			ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
殻処分 (0021)	m3	94			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co塊	t	202.1			ZZ99*01*05004 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品運搬 (0022)	t	1.6			オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.6			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		55.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.6			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
舗装 (0023)	式	1			
舗装工 (0024)	式	1			
アスファルト舗装工 (0025)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0026)	m2	72			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	71.7			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	72			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	71.7			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整砕石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	72			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	71.7			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		(2) 再生密粒度As(13)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部)					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	m2	72			第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	71.7			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		(5) 再生密粒度As(13F)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0030)	式	1			
作業土工 (0031)	式	1			オプション入力
床掘り (0032)	m3	100			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	98			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
埋戻し (0033)	m3	60			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	62			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
残土処理工 (0034)	m3	30			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	34			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積			
J03 土質		0.28m3(平積0.2m3)			
J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		無し			
		60.0km以下			
残土等処分	m3	34			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護施設工 (0035)	式	1			
仮設防護柵 (0036)	m	43			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
A-3型 仮設防護柵					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
H=4.0m	m	42.8			単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	5.3			R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	8.9			R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
主桁 Z001120003 H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m	t	0.71			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横桁 Z001120007					ZZ99*01*02002

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m	t	0.27			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
土留板 Z006105001 杉板 20cm×3.6cm L=2.0m	m3	1.4			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
コンクリート	m3	1.44			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
型枠	m2	9.6			CB240210 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
交通管理工 (0037)	式	1			
交通誘導警備員 (0038)	人日	128			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	64			R0803 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
交通誘導警備員B	人	64			R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0039)	式	1			
共通仮設 (0040)	式	1			
共通仮設費 (0041)	式	1			
現場環境改善費 (0042)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0043)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1			
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	
純工事費 (0045)	式	1			
現場管理費 (0046)	式	1			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.1	
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%	

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1			
一般管理費等 (0048)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1			
工事費計 (0051)	式	1			