

令和 8 年度

農業用河川工作物応急対策事業
津刈 2 期応対委託第14号

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 直接人件費				
・ ・ 現地測量				
・ ・ ・ 現地測量		式	1.000	
現地測量()	縮尺区分:1/200,地形区分:平地,地域区分:耕地,特殊地形の補正值:0.20,明細計上面積:0.001	式	1.000	
現地測量()	縮尺区分:1/200,地形区分:平地,地域区分:耕地,特殊地形の補正值:0.20	式	1.000	
・ ・ 路線測量				
・ ・ ・ 路線測量		式	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.440	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.440	
路線測量 横断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,幅区分:45m未満,間隔区分:50m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:8	km	0.440	
精度管理費				
・ 精度管理費				
・ ・ 精度管理費				
・ ・ ・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1.000	
溪流保全工詳細設計	主任技術者の人数:0.00人,技師長の人数:0.00人,主任技師の人数:1.12人,技師Aの人数:3.64人,技師Bの人数:4.43人,技師Cの人数:1.54人,技術員の人数:1.92人,図工の人数:0.00人	式	1.000	
河川協議資料作成	主任技術者の人数:0.00人,技師長の人数:0.00人,主任技師の人数:0.00人,技師Aの人数:0.00人,技師Bの人数:1.75人,技師Cの人数:1.60人,技術員の人数:0.95人,図工の人数:0.00人	式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ(設計)		式	1.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.25日	回	3.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.25日	回	2.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費(設計)		式	1.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	2.000	
・ ・ ・ 旅費交通費(設計)		式	1.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	3.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A - 4,枚数区分(枚):200,厚さ区分:10cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	