

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝) 工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線共同溝			式		1		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
軽量鋼矢板(電線共同溝)			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
舗装版撤去工			式		1		
舗装版破碎工			式		1		
殻運搬		As	m3		68		
殻処分		As	m3		68		
舗装版切断		As	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝) 工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		As	m2		900		
開削土工			式		1		
掘削工			式		1		
開削掘削			式		1		
埋戻し工			式		1		
埋戻し・締固め			式		1		
残土処理工			式		1		
整地			式		1		
土砂等運搬			式		1		
電線共同溝工			式		1		
管路工(管路部)			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋設管路	FEP管 φ50～130	m		2,891			
埋設管路	FA管 φ100～150	m		594			
埋設管路	ボテイ管 φ200	m		193			
埋設管路	PV管 φ50～75	m		766			
継手・付帯物		式		1			
プレキャストボックス工(特殊部)		式		1			
プレキャストボックス	特殊部本体	個		20			
プレキャストボックス	分岐柵	個		1			
蓋	特殊部、分岐柵用	組		26			
敷モルタル	高炉1:3	m2		80			
基礎材	RC-40 t=15cm	m2		91			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装:歩道一般部(仮復旧)		式		1			
遮断層	砂 t=10cm	m2		448			
路盤(歩道部)	C-20 t=10cm	m2		451			
表層(歩道部)	(2)密粒度As(13) t=3cm	m2		451			
アスファルト舗装:歩道2種乗入部(仮復旧)		式		1			
路盤(歩道部)	RC-40 t=30cm	m2		15			
表層(歩道部)	(2)密粒度As(13) t=5cm	m2		15			
アスファルト舗装:歩道3種乗入部(仮復旧)		式		1			
路盤(歩道部)	RC-40 t=25cm	m2		22			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝) 工事			事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(歩道部)		(2)密粒度As(13) t=5cm	m2		22		
アスファルト舗装:車道(国道338号)			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=40cm	m2		338		
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=10cm	m2		351		
基層(車道・路肩部)		(1)粗粒度As(20) t=6cm	m2		368		
表層(車道・路肩部)		(2)密粒度As(13) t=4cm	m2		368		
表層(車道・路肩部)		(5)密粒度As(13F) t=3cm	m2		368		
アスファルト舗装:車道(下北停車場線)			式		1		
遮断層		砂 t=30cm	m2		9		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=55cm	m2		10		
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=15cm	m2		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝) 工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		(1)粗粒度As(20) t=10cm	m2		11		
基層(車道・路肩部)		(1)粗粒度As(20) t=5cm	m2		11		
表層(車道・路肩部)		(2)密粒度As(13) t=4cm	m2		11		
表層(車道・路肩部)		(6)細粒度GAs(13F) t=3cm	m2		11		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			式		1		
準備費			式		1		
事前準備費		試掘調査	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		