

工事数量総括表(本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
準備工		式		1			
舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm	式		1			
予備破碎	舗装板厚 0.3m以下	m2		3,110			
すきとり運搬処理		m3		218			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	t		457			
路上再生工		式		1			
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し	m2		3,110			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)ガラス入再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m	m2		3,110			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0	m2		3,110			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		260			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		1,020			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
測量設計費		km		0.5			
土質等試験費(オプション)		式		1			
六価クロム溶出試験		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]