

令和8年度 工事番号 第 1370 号

青森浪岡線舗装道維持修繕

工事

## 参 考 資 料

青森市浪岡 大字 王余魚沢 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	自動設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
【施工延長】											
道路修繕						m	800.0	800.0			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			
	路面切削				m2	4,800.0	4,800				
			CB430010	路面切削	m2	4,800.0	4,800				
			殻運搬(路面切削)		m3	144.0	144				
			CB430020	殻運搬	m3	144.0	144				
		殻処分	殻種別：アスファルト殻		m3	144.0	144				
				処分費	t	338.40	338				
		オーバーレイ工			式	1	1				
			表層(車道・路肩部) [t=3cm、⑤再生密粒度(13F)]		m2	4,800.0	4,800				
			CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	4,800.0	4,800				
		アスファルト舗装補修工			式	1	1				
		クラック処理			式	1	1				
				クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm ガラス基材	m	1,000.0	1,000			材工共	
				夜間施工、4週8休							
				クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm ガラス基材	m	500.0	500			材工共	
				夜間施工、4週8休							
				クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm ガラス基材	m	400.0	400			材工共	
				夜間施工、4週8休							
	区画線工				式	1	1				
		区画線工			式	1	1				
			溶融式区画線	[外側線、実線 常温 W=15cm]	m	1,600.0	1,600				
			WB821210	区画線設置	m	1,600.0	1,600				
			ペイント式区画線	[中心線 破線 常温 W=15cm]	m	400.0	400				
			WB821210	区画線設置	m	400.0	400				
	仮設工				式	1	1				
		交通管理工			式	1	1				
			交通誘導警備員		人日	18	18				
				交通誘導警備員 (A)	人	9	9				
				交通誘導警備員 (B)	人	9	9				
共通仮設					式	1	1				
	共通仮設費				式	1	1				
		運搬費			式	1	1				
			建設機械運搬費		式	1	1				

令和8年度 第1370号

青森浪岡線舗装道維持修繕 工事

青森市浪岡大字王余魚沢 地内

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			
		技術管理費				式	1	1			
			測量設計費			式	1	1			
				測量設計費	測量設計費（舗装道維持修繕）舗装補修に限る	km	0.80	0.80			一般管理費のみ対象

種 別	計 算 式	数 量
舗装工		
路面切削工		
路面切削	路面切削 t=3cm $A = 800 \times 6.0 = 4800.00$	4800 m <sup>2</sup>
殻運搬(路面切削)	As切削殻 $V = 4800.0 \times 0.03 = 144.000$	144.00 m <sup>3</sup>
殻処分	As切削殻 $W = 144.0 \times 2.35 = 338.400$	338.40 t
アスファルト舗装補修工		
クラック処理	クラック抑制シート W=33cm $L = 1000.0 = 1000.00$ クラック抑制シート W=50cm $L = 500.0 = 500.00$ クラック抑制シート W=100cm $L = 400.0 = 400.00$	1000.00 m 500.00 m 400.00 m
オーバーレイ工		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm $A = \text{路面切削に同じ} = 4800.000$	4800.00 m <sup>2</sup>
区画線工		
区画線工		
溶融式区画線	外側線(実線、W=15cm) $L = 800.0 \times 2 = 1600.00$ 中心線(破線、W=15cm) $L = 800.0 \div 2 = 400.00$	1600.00 m 400.00 m
仮設工		
交通管理工		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A(1人/日) $N = 1 \times 9 = 9$ 交通誘導警備員B(1人/日) $N = 1 \times 9 = 9$	9 人 9 人
運搬費		
建設機械運搬費	貨物自動車による運搬(往路) $N = 1 = 1$ 貨物自動車による運搬(復路) $N = 1 = 1$	1 回 1 回
測量設計費		
測量設計費	測量設計費(舗装道維持修繕) $L = 0.800 = 0.800$	0.800 km

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(400m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	4,800				内 1号
敷運搬(路面切削)	敷種別:As切削材	m3	144				内 2号
敷処分	敷種別:アスファルト敷	m3	144				内 3号
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	4,800				内 4号
アスファルト舗装補修工		式	1				
クラック処理		式	1				内 5号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	1,600				内 6号

設計内訳書（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベント式区画線	施工方法区分:ベント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m	400				内 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	18				内 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				内 9号
技術管理費		式	1				
測量設計費		式	1				内 10号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				



# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 500-00800 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下（4000m2を超え），段差すりつけ撤去作業：有り					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用 CB430010						
			m2	4,800				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

單個使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.500-00800 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 9.0km以下, 全ての費用						管理費区分: 0
CB430020			m3	144				
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	敷処分		敷種別:アスファルト敷					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(1)		WB020052						単 1号
			t	338				管理費区分:T
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						
CB410260			m2	4,800				管理費区分:0
合計								

- 5 -

青森県

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	クラック処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=33cm 機労材含む夜間施工週休2日(現場閉所月単位 ZZ99*01*01001			m	1,000				
								管理費区分:0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=50cm 機労材含む夜間施工週休2日(現場閉所月単位 ZZ99*01*01002			m	500				
								管理費区分:0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=100cm 機労材含む夜間施工週休2日(現場閉所月単位 ZZ99*01*01003			m	400				
								管理費区分:0
合計								

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用						単 2号
WB821210			m	1,600				管理費区分:0
合計								

- 6 -

青森県

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	400				単 3号 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	9				単 4号 管理費区分:0
交通誘導警備員B WB010212		人日	9				単 5号 管理費区分:0
合計							

- 7 -

青森県

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(4-6廃材積込付)2.0m,17km,無し,有	台	2				単 6号 管理費区分:0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る ZZ37230015		km	0.8				管理費区分:5
合計							

- 8 -

青森県

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB020052	処分費(t)			単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材  Y007600001001								管理費区分：T	
				t	100				
合計								円/t	
単価									

2次単価表

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
車 2号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001036091					管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ヒース 15~18 白		Z004350001					管理費区分：0	
			kg	390				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001					管理費区分：0	
			kg	25				
接着用プライマー 区画線用		Z004354001					管理費区分：0	
			kg	25				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 WB821210	区画線設置	有り,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ベント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037031	m	1,000			管理費区分：0
トフイックベント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0
カラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0
合計							
単価							円/m

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0
単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		R0803	人	1			管理費区分：0
合計							
単価							円/人日

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1.500-00800 0.0 0
単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		R0804	人	1			管理費区分：0
合計							
単価							円/人日

2次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(走行時廃材積込付)2.0m, 17km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1			管理費区分：0	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K' )		Y007400003	台	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	4,800			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	4,800			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
舗装工	J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけ撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 全ての費用				
舗装工	J01 舗装別 J02 路面切削廃材運搬費	As切削材 舗装工(路面切削)				
舗装工(路面切削) (0005) (P)	m3	144			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増	

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
敷運搬(路面切削)	m3	144			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		9.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
敷処分 (0006)	m3	144			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
Q01 設種別		アスファルト設			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	338			週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
オーバーレイ工 (0007)	式	1			
表層(車道・路肩部) (0008)(P)	m2	4,800			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 材料規格		(5)再生密粒度(13F)			単価地区 青森市(旧浪岡町)
Q03 舗装厚		30mm			労調係数 1.500 00-80 0
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	4,800			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装補修工 (0009)	式	1			オプション入力
クラック処理 (0010)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=33cm 機劣材含む夜間施工週休2日(現場閉所月単位)	m	1,000			Z799*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=50cm 機労材含む夜間施工週休2日(現場閉所月単位)	m	500			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)W=100cm 機労材含む夜間施工週休2日(現場閉所月単位)	m	400			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
区画線工 (0011)	式	1			
区画線工 (0012)	式	1			
溶融式区画線 (0013)	m	1,600			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し 区画線設置			週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	m	1,600			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正
ベイント式区画線 (0014)	m	400			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ベイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置			週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	400			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ベイント式塗料規格 J11 塗料区分		有り ベイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			
交通誘導警備員 (0017)	人日	18			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	9			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
交通誘導警備員B	人日	9			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数人力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		路面切削機(砕け#廃材積込付)2.0m 17km 無 有			
技術管理費 (0023)	式	1			
測量設計費 (0024)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 20 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.8			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0026)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0027)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)ー1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1			
現場管理費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 21 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森浪岡線舗装道維持修繕			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)ー1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1			
一般管理費等 (0031)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1			
工事費計 (0034)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 22 -

青森県