

# 工事数量総括表(本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		510			
掘削		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		200			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
残土等処分		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場吹付法砕		m2		195			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー)		m		438			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		35			
グラウト注入		m3		9			
ボーリングマシン移設		式		1			
足場(アンカー)		式		1			
斜面对策付属物設置工		式		1			
銘板工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
急傾斜地事業銘板		枚		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板		式		1			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵工	A-2型式	m		13			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
木根等処分費		t		2			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]