

令和 8 年度

県営中山間地域総合整備事業  
下北北部中山間第52号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別    | 規格                 | 単位             | 数量        | 備 考 |
|-------------|--------------------|----------------|-----------|-----|
| 1. 土工       |                    |                |           |     |
| (1)掘削工      |                    |                |           |     |
| 掘削          | 表土剥取               | m <sup>3</sup> | 474       |     |
| 掘削          |                    | m <sup>3</sup> | 3,080     |     |
| 土砂等運搬       | 現場～処分場（表土）         | m <sup>3</sup> | 474       |     |
| 土砂等運搬       | 切土仮置場～処分場          | m <sup>3</sup> | 3,520     |     |
| 小運搬         |                    | m <sup>3</sup> | 3,080.000 |     |
| 建設発生土受入料金   |                    | m <sup>3</sup> | 3,990.000 |     |
| (2)路体盛土工    |                    |                |           |     |
| 流用土路体       | B<2.5m             | m <sup>3</sup> | 71        |     |
| 路体（築堤）盛土・埋戻 | 2.5≦B<4.0m         | m <sup>3</sup> | 139.000   |     |
| 路体（築堤）盛土・埋戻 | B>4.0m             | m <sup>3</sup> | 4,670.000 |     |
| 土砂等運搬       | 切土仮置場～現場（現場流用土は除く） | m <sup>3</sup> | 2,810     |     |
| (3)路床盛土工    |                    |                |           |     |
| 流用土路床       | B<2.5m             | m <sup>3</sup> | 78        |     |
| 路床盛土        | 2.5m≦B<4.0m        | m <sup>3</sup> | 17        |     |
| 路床盛土        | B≧4.0m             | m <sup>3</sup> | 397.000   |     |
| 埋戻          |                    | m <sup>3</sup> | 50.000    |     |
| (4)整形仕上げ工   |                    |                |           |     |
| 法面整形        |                    | m <sup>2</sup> | 819.000   |     |
| 基面整正        |                    | m <sup>2</sup> | 261.000   |     |
| 2. 法面工      |                    |                |           |     |
| (1)植生工      |                    |                |           |     |
| 筋芝          | 人工芝（種子帯）           | m <sup>2</sup> | 1,570     |     |
| 人工芝付        | 人工芝（幅 50cm程度）      | m <sup>2</sup> | 819.000   |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別        | 規格   | 単位             | 数量      | 備 考 |
|-----------------|--|----------------|---------|-----|
| (2)かご工          |  |                |         |     |
| ふとんかご           | 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm                     | m              | 22      |     |
| 3. カルバート工       |  |                |         |     |
| (1)作業土工         |  |                |         |     |
| 床掘り             |  | m3             | 118     |     |
| 埋戻              |  | m3             | 38.200  |     |
| 基面整正            |  | m <sup>2</sup> | 72.900  |     |
| 土砂等運搬           | 残土処理                                       | m3             | 75.600  |     |
| 建設発生土受入料金       |  | m3             | 75.600  |     |
| (2)プレキャストカルバート工 |  |                |         |     |
| ボックスカルバート       | 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25<br>0<H≤1.25, 基礎碎石, 無し | m              | 34.7    |     |
| 呑口柵工            | プレキャスト集水柵1200×1200×1200                    | 基              | 1.000   |     |
| 吐口柵工            | プレキャスト集水柵1200×1200×1200                    | 基              | 1.000   |     |
| ふとんかご           | 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm                     | m              | 12      |     |
| 4. 小型水路工        | 小段側溝                                       |                |         |     |
| (1)側溝工          |  |                |         |     |
| 鉄筋コンクリート側溝      |  | m              | 38.6    |     |
| (2)集水柵工         | 小段集水柵                                      |                |         |     |
| 集水柵             | 小段集水柵                                      | 箇所             | 2.000   |     |
| (3)地下排水工        | 板状排水材                                      |                |         |     |
| 板状排水材           |  | m              | 270.000 |     |
| 5. 路面排水工        |  |                |         |     |
| (1)側溝工          |  |                |         |     |
| 鉄筋コンクリートU形      | L=2000, 1000kg/個以下<br>300A                 | m              | 162.9   |     |
| 鉄筋コンクリート側溝      | BF-300型                                    | m              | 179.7   |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別   | 規格                     | 単位             | 数量        | 備 考 |
|------------|------------------------|----------------|-----------|-----|
| 鉄筋コンクリート側溝 | BF-350型                | m              | 55.6      |     |
| 鉄筋コンクリート側溝 | BF-450型                | m              | 14.2      |     |
| 縦排水処理工     | BF-300型（2種）            | 式              | 1.000     |     |
| （2）集水樹工    |                        |                |           |     |
| 集水樹        |                        | 箇所             | 2.000     |     |
| 集水樹        |                        | 箇所             | 1.000     |     |
| （3）地下排水工   | 暗渠排水                   |                |           |     |
| 暗渠排水管      | 据付, 波状管, 50～150mm      | m              | 79.400    |     |
| （4）小口止工    |                        |                |           |     |
| 小口止工       |                        | 式              | 1.000     |     |
| （5）ふとんかご工  |                        |                |           |     |
| ふとんかご      | 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm | m              | 4         |     |
| 6. 舗装工     |                        |                |           |     |
| （1）路盤工     |                        |                |           |     |
| 下層路盤       | C-20、t=10cm            | m <sup>2</sup> | 935.000   |     |
| 凍上抑制層      | 山砂、t=26cm              | m <sup>2</sup> | 1,147.200 |     |
| 置換層        | 山砂、t=31cm              | m <sup>2</sup> | 1,147.200 |     |
| 7. 仮設工     |                        |                |           |     |
| （1）仮設道路工   |                        |                |           |     |
| 敷鉄板        | 掘削後設置分                 | m <sup>2</sup> | 609.600   |     |
| キャリアダンプ    | 賃料、機械経費                | 式              | 1.000     |     |
| （2）仮廻し水路工  |                        |                |           |     |
| 床掘り        |                        | m <sup>3</sup> | 8.200     |     |
| 埋戻し        |                        | m <sup>3</sup> | 4.100     |     |
| 高密度ポリエチレン管 |                        | m              | 41.000    |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別  | 規格    | 単位      | 数量     | 備 考 |
|-----------|-------|---------|--------|-----|
| (3)除雪     |       |         |        |     |
| 除雪        |       | km      | 0.200  |     |
| 8. その他    |       |         |        |     |
| (1)運搬費    |       |         |        |     |
| 共通仮設（積上げ） |       |         |        |     |
| 運搬費       |       |         |        |     |
| 仮設材輸送     |       | ton     | 105.90 |     |
| (2)準備費    |       |         |        |     |
| 共通仮設（積上げ） |       |         |        |     |
| 準備費       |       |         |        |     |
| 伐開・除根     |       | ha      | 0.120  |     |
| 伐開・除根     |       | ha      | 0.220  |     |
| 木根等処分     |       | m3 or t | 38.400 |     |
| 木根等処分     |       | m3 or t | 32.100 |     |
| 木根等運搬     | 伐根材   | 空m3     | 70.000 |     |
| 木根等運搬     | 枝・幹   | 空m3     | 58.000 |     |
| (3)技術管理費  |       |         |        |     |
| 共通仮設（積上げ） |       |         |        |     |
| 技術管理費     |       |         |        |     |
| 土質試験      | 現場発生土 | 回       | 1      |     |