

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,680			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削殻	m3		50			
殻処分		m3		50			
クラック処理工		式		1			
クラック処理		m		350			
アスファルト舗装工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
表層	材料種類:密粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,680			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工		式		1			
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ	溝寸法・溝間隔:縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm, 施工規模:100m2以上, 舗装面種類:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2		1,680			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	m		120			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		480			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
準備費		式		1			
測量設計費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			