

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路災害防除				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		320			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:300×300,中詰材種類:モルタル	m2		320			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19,削孔長:1.6m,現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能,施工規模:100m以上200m未満	m		106			
補強モルタル吹付工		式		1			
補強鉄筋工		本		826			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路災害防除			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
空隙注入工			m3		12		
せん断ボルト工			本		3, 300		
水抜きパイプ 新設工			本		414		
法面清掃工			m2		1, 650		
繊維モルタル吹付工			m2		1, 650		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
吹付法面取壊し		集積積込:有り, 工法区分:人力施工	m2		320		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:モルタル殻	m3		32		
殻処分		殻種別:モルタル殻	m3		32		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路災害防除				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
足場等設置工			式		1		
足場工			掛m2		59		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号道路災害防除				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			