

令和8年度

ため池等整備事業

売場ため等第1号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県

青森県三八農林水産事務所

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工	合流工部+排水路部			
コンクリート構造物取壊し		m3	16.000	
舗装版切断		m	7.100	
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	47.000	
殻運搬処理	有筋コンクリート	ton	40.000	
殻運搬処理	アスファルト	ton	5.600	
塩ビ管撤去	VP φ100	m	3.200	
廃プラ処理		ton	0.010	
2. 開渠工				
(1) 作業土工				
床掘		m3	329.000	
埋戻		m3	51.000	
埋戻	構造物周辺	m3	24.000	
盛土		m3	41.000	
盛土	構造物周辺	m3	64.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	86.000	
作業残土処理工		m3	329.000	
(2) プレキャスト開渠工				
基面整正		m <sup>2</sup>	340.000	
コンクリート	均しコンクリート	m3	17.000	
型枠	均しコンクリート	m <sup>2</sup>	12.000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	基礎碎石含む	m	114.800	
凍上抑制層		m	229.600	
目地工		m	513.000	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ウィープホール取付		箇所	230.000	
(3)プレキャスト暗渠工	市道横断工			
基面整正		m <sup>2</sup>	29.000	
コンクリート	基礎コンクリート	m <sup>3</sup>	4.300	
型枠	基礎コンクリート	m <sup>2</sup>	3.900	
ボックスカルバート	基礎砕石含む	m	10.000	
目地工		m	61.200	
3. 合流工				
(1)作業土工				
床掘		m <sup>3</sup>	213.000	
埋戻		m <sup>3</sup>	47.000	
埋戻	構造物周辺	m <sup>3</sup>	39.000	
盛土		m <sup>3</sup>	6.000	
盛土	構造物周辺	m <sup>3</sup>	2.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	23.000	
作業残土処理工		m <sup>3</sup>	213.000	
(2)合流工				
基面整正		m <sup>2</sup>	64.000	
基礎砕石	t=25cm	m <sup>2</sup>	64.000	
コンクリート	均しコンクリート	m <sup>3</sup>	3.200	
型枠	均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2.000	
コンクリート		m <sup>3</sup>	29.000	
型枠		m <sup>2</sup>	140.000	
鉄筋	D16	ton	0.492	
鉄筋	D13	ton	2.090	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
凍上抑制層		m	24.000	
目地板		m <sup>2</sup>	4.000	
止水板		m	10.700	
タラップ		本	10.000	
(3)付帯構造物工				
簡易ゲート	600×600四方水密	基	2.000	
ネットフェンス		m	27.600	
ネットフェンス基礎		個	14.000	
フェンス扉		組	1.000	
コンクリート蓋		枚	1.000	
4. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工	市道復旧			
下層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>	40	
上層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>	40	
表層（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>	40	
(2)砂利舗装工	耕作道復旧			
敷砂利	クラッシュラン, C-40	m <sup>2</sup>	12	
5. 水路復旧工				
(1)水路復旧工	市道沿い水路			
基面整正		m <sup>2</sup>	19.000	
コンクリート	基礎コンクリート	m <sup>3</sup>	3.800	
型枠	基礎コンクリート	m <sup>2</sup>	5.500	
ボックスカルバート	T-14用 900B×1000H	m	11.000	
ボックスカルバート（射角）	T-14用 900B×1000H	個	3.000	
コンクリート	巻き立てコンクリート	m <sup>3</sup>	1.000	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	巻き立てコンクリート	m <sup>2</sup>	5.400	
(2)水路復旧工	国道盛土法尻排水路（撤去・再設置）			
基面整正		m <sup>2</sup>	5.000	
ベンチフリューム	BF500 基礎碎石含む	m	8.000	
ベンチフリューム	BF500蓋	枚	8.000	
(3)水路復旧工	縦排水工（撤去・再設置）			
基面整正		m <sup>2</sup>	3.000	
ベンチフリューム	BF300 基礎碎石含む	m	6.100	
コンクリート	張りコンクリート	m <sup>3</sup>	0.600	
型枠	張りコンクリート	m <sup>2</sup>	2.400	
(4)水路復旧工	排水横断工（No.14付近）			
床掘		m <sup>3</sup>	2.000	
作業残土処理工		m <sup>3</sup>	2.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	2.000	
集水柵		基	1.000	
蓋板工	グレーチング	枚	1.000	
管体基礎		m <sup>2</sup>	1.200	
高密度ポリエチレン管	φ200 ダブル管	m	6.000	
落蓋側溝	300CL 基礎碎石含む	m	1.700	
蓋板工	300CL用	枚	3.000	
用水調節器		基	1.000	
(5)床版復旧工				
基面整正		m <sup>2</sup>	1.000	
基礎碎石		m <sup>2</sup>	0.800	
コンクリート		m <sup>3</sup>	2.500	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	12.000	
鉄筋	D13	ton	0.101	
床版据付		枚	5.000	
支承ゴム		m <sup>2</sup>	3.000	
伸縮材		m <sup>2</sup>	4.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設道路工	下流部			
耕地復旧工		m <sup>2</sup>	1,061.000	
安定シート		m <sup>2</sup>	1,061.000	
路体（築堤）盛土・埋戻		m <sup>3</sup>	120.000	
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	120.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m <sup>2</sup>	392	
(2) 仮廻し水路工				
高密度ポリエチレン管（仮設）	下流部 φ 600	m	10.000	
U型溝（撤去・再設置）	900B×1000H 基礎碎石含む	m	10.000	
(3) プレロード盛土				
プレロード盛土	下流側	m <sup>3</sup>	207.000	
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	207.000	
(4) 合流工仮設				
小型土のう		m <sup>3</sup>	3.500	
水替工		箇所	2.000	
(5) 除雪工				
除雪工		式	1.000	
7. その他				
(1) 運搬費				

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	67.40	
（2）技術管理費				
プレロード盛土沈下測定				
地表面型沈下計				
設置		測線	1.000	
観測		測線	1.000	
資料整理		測線	1.000	