

工事数量總括表(本01)

工事名	弘前平賀線舗装道路維持修繕工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工			式		1		
			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		4, 800		
殻運搬(路面切削)		殻種別：As切削材	m3		240		
殻処分		As切削材	t		564		
クラック抑制工			式		1		
クラック抑制シート貼り工			m		1, 910		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：(5)密粒度As改質Ⅱ型(20F), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m	m2		4, 800		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線舗装道路維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
区画線工								
ℳ ℳ ℳ 式区画線		施工方法区分:ℳ ℳ ℳ 式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	式		1			
ℳ ℳ ℳ 式区画線		施工方法区分:ℳ ℳ ℳ 式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		1, 200			
仮設工					300			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員								
直接工事費			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設								
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費								
運搬費			式		1			
建設機械運搬費								
建設機械運搬費			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
現場環境改善費						摘要
現場環境改善費 (率計上)			式		1	
共通仮設費 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	