

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事						事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕											
舗装工							式	1			
路面切削工							式	1			
路面切削					施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え)、段差すりつけ撤去作業：有り	m2	4,800				内 1号
殻運搬(路面切削)					殻種別：As切削材	m3	240				内 2号
殻処分					As切削材	t	564				内 3号
クラック抑制工							式	1			
クラック抑制シート貼り工						m	1,910				内 4号
オーバーレイ工							式	1			
表層(車道・路肩部)					材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格：(5)密粒度As改質Ⅱ型(20F)、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	m2	4,800				内 5号
区画線工							式	1			
区画線工							式	1			
ペイント式区画線					施工方法区分：ペイント式、溶剤型、規格・仕様区分：実線 15cm、塗料規格：常温	m	1,200				内 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ベイト式区画線		施工方法区分:ベイト式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温		300				内 7号	
仮設工			m						
				1					
交通管理工			式						
				1					
交通誘導警備員			式						
				40				内 8号	
直接工事費			人日						
				1					
共通仮設			式						
				1					
共通仮設費			式						
				1					
運搬費			式						
				1					
建設機械運搬費			式					内 9号	
				2					
現場環境改善費			台						
				1					
現場環境改善費 (率計上)			式						
				1					
共通仮設費 (率計上)			式						
				1					
純工事費			式						
				1					

一式当り内訳書

内 1号					単価使用年月	2026. 05
					歩掛適用年月	2026. 05
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業:有り				
路面切削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用	m2	4, 800		
	合計					
				数量・金額増減	摘要	
					04-03-01 管理費区分：0	

一式当り内訳書

内 2号					単価使用年月	2026. 05
					歩掛適用年月	2026. 05
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材				
殻運搬(路面切削)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	CB430020	無し, 1. 0km以下, 全ての費用	m3	240		
	合計					
				数量・金額増減	摘要	
					04-03-01 管理費区分：0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		穀処分		As切削材			単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1. 000-00000 0. 0 0		

一式当り内訳書									
内 4号		クラック抑制シート貼り工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=33cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01001		m	960				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=50cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01002		m	633.6				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=100cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01003		m	316.8				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026.05
										歩掛適用年月	2026.05
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As改質Ⅱ型(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超											
表層(車道・路肩部)	CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	4,800					03-03-03 管理費区分:0		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号	ペイント式区画線	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026.05
										歩掛適用年月	2026.05
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温											
区画線設置			無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,200				単 2号 03-03-06 管理費区分:0		
		合計									

一式当り内訳書

内 7号						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 7号		ベント式区画線	施工方法区分：ベント式 溶剤型, 規格・仕様区分：破線 15cm, 塗料規格：常温				
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置		WB821210	無し,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	300		
							単 3号 03-03-06 管理費区分：0
		合計					

一式当り内訳書

内 8号						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 8号		交通誘導警備員					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員A		WB010211					
				人日	20		
交通誘導警備員B		WB010212					
				人日	20		
							単 4号 02-04-04 管理費区分：0
		合計					
							単 5号 02-04-04 管理費区分：0

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費							単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2. 0m, 4 0. 6km, 無, 無	台	2				単 6号 01-02-02	
								管理費区分：0	
合計									

2次単価表						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0 0
単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As切削材	Y007600001001						管理費区分：T
			t	100			
合計							
単価							円／t

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.05			
							歩掛適用年月	2026.05			
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
区画線設置 単 2号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1,000	単価	摘要
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010				m	1,000				管理費区分：0
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50				管理費区分：0
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001				kg	39				管理費区分：0
軽油		Z006702002				L	33				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004				式	1				管理費区分：0
合計											
単価										円/m	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.05
							歩掛適用年月		2026.05
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
							単位数量	1,000	単価
区画線設置		名称・規格	条件	単位	m	数量	単価	金額	摘要
単 3号 WB821210	区画線設置								
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013				1,000			管理費区分：0
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007		L		50			管理費区分：0
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001		kg		39			管理費区分：0
軽油		Z006702002		L		40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		式		1			管理費区分：0
合計									
単価									円／m

2 次单值表

2次単価表											
単 4号 WB010211		交通誘導警備員A			条件	単位	人日	単位数量	単価		2026.05
											2026.05
									労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		R0803		人	1				管理費区分：0		
合計											
単価									円／人日		

2 次单值表

2次単価表										
交通誘導警備員B		条件	単位	人日	単位数量	1	単価	2026. 05		
単 5号 WB010212	名称・規格		単位	数量	単価		金額	2026. 05		
								労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
交通誘導警備員B		R0804	人	1			摘要			
								管理費区分：0		
合計										
単価							円／人日			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 05
							歩掛適用年月		2026. 05
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール磨材積込付)2. 0m, 4 0. 6km, 無, 無		単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで	Z006811002								管理費区分：0
					台	1			
合計									
単価									円／台

【参考資料】積算入力データリスト(本01)

工事名		弘前平賀線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)		式	1				
舗装工 (0002)		式	1				
路面切削工 (0003)		式	1				
路面切削 (0004) (P)		m2	4,800			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
路面切削		m2	4,800			週休2日補正 週休2日(月単位) CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)		m3	240			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト(本01)

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事				事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
般運搬(路面切削)						週休2日補正 週休2日(月単位)		
J01 DID区間の有無		m3	240			CB430020		
J02 運搬距離(km)(DID区間無)			無し			管理費区分 0		
J04 費用の内訳			1.0km以下			歩 2026.05 単 2026.05		
			全ての費用			平川市(旧平賀町)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						単価補正		
穀処分 (0006)		t	564			オプシヨソソ入力		
						第0003号内訳書		
						単位数量 1 t		
						管理費区分 T		
						歩 2026.05 単 2026.05		
						平川市(旧平賀町)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
処分費(t)		t	564			WB020052		
						管理費区分 0		
						歩 2026.05 単 2026.05		
						平川市(旧平賀町)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						単価補正		
クラック抑制工 (0007)		式	1			オプシヨソソ入力		
クラック抑制シート貼り工 (0008)		m	1,910			オプシヨソソ入力		
						第0004号内訳書		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト(本01)

工事名		弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単位数量 1 m		
						管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、屋間施工、月単位現場閉所		m	960			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、屋間施工、月単位現場閉所		m	633.6			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、屋間施工、月単位現場閉所		m	316.8			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
オーバーレイ工								

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)				式	1			
表層(車道・路肩部) (0010) (P)				m2	4, 800			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度As改質Ⅱ型(20F) 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)				m2	4, 800			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		
区画線工 (0011)				式	1			
区画線工 (0012)				式	1			
ペイント式区画線 (0013)				m	1, 200			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
					Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
区画線設置						週休2日補正 週休2日(月単位)		
		m	1,200			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
ペイント式区画線 (0014)		m	300			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
				ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置				
Q01 施工方法区分								
Q02 規格・仕様区分								
Q03 塗料規格								
Q04 区画線設置費								
区画線設置		m	300			週休2日補正 週休2日(月単位)		
						WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
				無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
J01 夜間作業の有無								
J02 施工方法区分								
J03 豪雪補正の有無								
J04 規格・仕様区分								
J05 時間的制約の有無								
J08 未供用区間の場合の補正								
J10 ペイント式塗料規格								
J11 塗料区分								
J13 費用の内訳								
仮設工								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			
交通誘導警備員 (0017)	人日	40			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	20			週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人日	20			単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0018)	式	1			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 貨物自動車による運搬費					
Q01 貨物自動車による運搬(1車1回)					
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			週休2日補正 週休2日(月単位) WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場環境改善費 (0023)	式	1			単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0024)	式	1			
市街地以外					
市街地補正					
共通仮設費 (率計上)					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト(本01)

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
<div>(0025)</div> <div>主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正</div> <div>式</div> <div>06:舗装工事 一般交通影響有り(2) - 1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)</div> <div>1 1.4 1.00 1.0 1.01</div>							
<div>純工事費 (0026)</div> <div>式</div> <div>1</div>							
<div>現場管理費 (0027)</div> <div>施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正</div> <div>式</div> <div>一般交通影響有り(2) - 1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)</div> <div>1 1.2 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02</div>							
<div>工事原価 (0028)</div> <div>式</div> <div>1</div>							
<div>一般管理費等 (0029)</div> <div>前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率</div> <div>式</div> <div>補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証</div> <div>1 1.00 1.00 0.04%</div>							
<div>工事価格 (0030)</div> <div>式</div> <div>1</div>							
<div>消費税額及び地方消費税額 (0031)</div> <div>式</div> <div>1</div>							

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0032)	式	1			