

# 工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡・藤崎線外舗装・道路維持・修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
道路修繕						
舗装工			式		1	
			式		1	
	路面切削工		式		1	
	路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		4, 810	
処分	殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削材	m3		241	
	殻処分	As切削材	t		565	
クラック抑制工			式		1	
	クラック抑制シート貼り工		m		1, 914	
オーバーレイ工			式		1	
	表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: (5)密粒度As改質Ⅱ型(20F), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m	m2		4, 810	
区画線工			式		1	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道路維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工							
ℳ ℳ ℳ 式区画線			式		1		
		施工方法区分:ℳ ℳ ℳ 式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温		m	1,480		
ℳ ℳ ℳ 式区画線		施工方法区分:ℳ ℳ ℳ 式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		370		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
現場環境改善費						
現場環境改善費 (率計上)			式		1	
共通仮設費 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	