

設計内訳書 (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え)、段差すりつけ撤去作業：有り	式	1					内 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材	m2	4,810					内 2号
殻処分	As切削材	m3	241					内 3号
クラック抑制工		t	565					
クラック抑制シート貼り工		式	1					内 4号
オーバーレイ工		m	1,914					
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格：(5)密粒度As改質Ⅱ型(20F)、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	式	1					内 5号
区画線工		m2	4,810					
区画線工		式	1					
ペイント式区画線	施工方法区分：ペイント式、溶剤型、規格・仕様区分：実線 15cm、塗料規格：常温	式	1					内 6号
		m	1,480					

設計内訳書 (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
ベイト式区画線		施工方法区分:ベイト式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温							
仮設工			m	370				内 7号	
			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員									
			人日	40					内 8号
直接工事費									
共通仮設			式	1					
			式	1					
共通仮設費									
運搬費			式	1					
			式	1					
建設機械運搬費									
			台	2					内 9号
現場環境改善費			式	1					
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

一式当り内訳書

内 1号					単価使用年月	2026. 05
					歩掛適用年月	2026. 05
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業：有り				
路面切削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用	m2	4, 810		
	合計					
				数量・金額増減	摘要	
					04-03-01 管理費区分：0	

一式当り内訳書

内 2号					単価使用年月	2026. 05
					歩掛適用年月	2026. 05
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬(路面切削)		殻種別：As切削材				
殻運搬(路面切削)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	CB430020	無し, 4. 5km以下, 全ての費用	m3	240. 5		
	合計					
				数量・金額増減	摘要	
					04-03-01 管理費区分：0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書																	
内 3号		穀処分		As切削材													
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
処分費(t)						t		565.1								単 1号 01-02-02	
		WB020052														管理費区分：T	
		合計															

一式当り内訳書									
内 4号		クラック抑制シート貼り工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=33cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01001		m	962				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=50cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01002		m	634.9				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=100cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01003		m	317.5				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 05
										歩掛適用年月	2026. 05
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
										材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As改質Ⅱ型(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	
表層(車道・路肩部)	CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	4, 810					03-03-03 管理費区分: 0		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温							
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210 合計				無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	1,480				単 2号 03-03-06 管理費区分:0

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 7号		ベント式区画線 施工方法区分:ベント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温								
区画線設置		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計		WB821210	無し,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	370				単 3号 03-03-06 管理費区分:0

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 8号		交通誘導警備員					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員A		WB010211					
				人日	20		
交通誘導警備員B		WB010212			20		
				人日			
合計							

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費							単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2. 0m, 3 3. 7km, 無, 無	台	2				単 6号 01-02-02	
								管理費区分：0	
合計									

2次単価表												
単 1号 WB020052			処分費(t)				単位	t	単位数量	100	単価	2026. 05
												2026. 05
												1. 000-00000 0. 0 0
処分費 As切削材			名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
						t	100			管理費区分：T		
合計												
単価										円／t		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026.05			
										歩掛適用年月		2026.05			
										労務調整係数		1.000-00000		0.0	0
区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1,000	単価	摘要				
単 3号 WB821210		区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013			m	1,000			管理費区分：0				
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007			L	50			管理費区分：0				
		ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001			kg	39			管理費区分：0				
		軽油		Z006702002			L	40			管理費区分：0				
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004			式	1			管理費区分：0				
		合計													
		単価								円/m					

2 次单值表

2次単価表									
交通誘導警備員A		条件	単位	人日	単位数量	1	単価		2026. 05
単 4号 WB010211	名称・規格						金額	摘要	2026. 05
									労務調整係数
交通誘導警備員A		R0803	人	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／人日		

2 次单值表

2次単価表							単価使用年月 2026.05	
							歩掛適用年月 2026.05	
							労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
交通誘導警備員B		名称・規格	条件	単位	人日 数量	単位数量	1 単価	
単 5号 WB010212	金額						摘要	
交通誘導警備員B		R0804		人	1		管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 05
					歩掛適用年月		2026. 05
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機 (ホイル/磨材積込付) 2. 0m, 3 3. 7km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで	Z006811002						管理費区分：0
			台	1			
合計							
単価							円／台

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事名					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
道路修繕 (0001)					
		式	1		
舗装工 (0002)					
		式	1		
路面切削工 (0003)					
		式	1		
路面切削 (0004) (P)					
Q01 施工区分・平均切削深さ		m2	4, 810		第0001号内訳書
Q02 段差すりつけ撤去作業					単位数量 1 m2
Q03 切削費(持込)					管理費区分 0
			全面切削6cm以下(4000m2を超え)		歩 2026.05 単 2026.05
			有り		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
			路面切削		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
				週休2日補正	週休2日(月単位)
路面切削					
		m2	4, 810		CB430010
J01 施工区分・平均切削深さ					管理費区分 0
J02 段差すりつけの撤去作業			全面切削6cm以下(4000m2を超え)		歩 2026.05 単 2026.05
J03 費用の内訳			有り		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
			全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
路面切削					
		m2	4, 810		単位補正
殻運搬(路面切削) (0005) (P)					
		m3	241		第0002号内訳書
Q01 殻種別					単位数量 1 m3
Q02 路面切削廃材運搬費					管理費区分 0
			As切削材		歩 2026.05 単 2026.05
			殻運搬(路面切削)		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
穀運搬（路面切削）	m ³	J01 DID区間の有無	240.5	0	週休2日補正	週休2日（月単位）
		J02 運搬距離（km）（DID区間無）	無し		CB430020	
		J04 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用		管理費区分	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町（旧藤崎町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
穀処分 （0006）	t		565		単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町（旧藤崎町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
処分費（t）	t		565.1		週休2日補正	週休2日（月単位）
クラック抑制工 （0007）	式				WB020052	
					管理費区分 T	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町（旧藤崎町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正 オプション入力	
クラック抑制シート貼り工 （0008）	m		1,914		オプション入力 第0004号内訳書	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事名				事業区分	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	962		単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	634.9		週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	317.5		単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
オ-パ-レ-イ工					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕			
工事名							
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)				式	1		
表層(車道・路肩部) (0010) (P)				m2	4, 810		第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費				各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度As改質Ⅱ型(20F) 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)				m2	4, 810		CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳				3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
区画線工 (0011)				式	1		
区画線工 (0012)				式	1		
ペイント式区画線 (0013)				m	1, 480		第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置		m	1,480			週休2日補正 週休2日(月単位)
ペイント式区画線 (0014)	J01 夜間作業の有無		無し			WB821210
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型		管理費区分 0	
	J03 豪雪補正の有無		有り		歩 2026.05 単 2026.05	
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
	J05 時間的制約の有無		無し		労調係数 1.000 00-00 0	
	J08 未供用区間の場合の補正		無し		豪雪割増	
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用		単価補正	
	Q01 施工方法区分	m	370			第0007号内訳書
	Q02 規格・仕様区分		ペイント式 溶剤型		単位数量 1 m	
	Q03 塗料規格		破線 15cm		管理費区分 0	
	Q04 区画線設置費		常温 区画線設置		歩 2026.05 単 2026.05	
区画線設置		m	370			週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設工	J01 夜間作業の有無		無し			WB821210
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型		管理費区分 0	
	J03 豪雪補正の有無		有り		歩 2026.05 単 2026.05	
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
	J05 時間的制約の有無		無し		労調係数 1.000 00-00 0	
	J08 未供用区間の場合の補正		無し		豪雪割増	
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用		単価補正	
	Q01 施工方法区分	m	370			第0007号内訳書
	Q02 規格・仕様区分		ペイント式 溶剤型		単位数量 1 m	
	Q03 塗料規格		破線 15cm		管理費区分 0	
	Q04 区画線設置費		常温 区画線設置		歩 2026.05 単 2026.05	
	区画線設置	m	370			週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			
交通誘導警備員 (0017)	人日	40			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	20			週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人日	20			単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0018)	式	1			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)					
WB010010 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)					
台					
J01 運搬区分		2			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		33. 7km			歩 2026. 05 単 2026. 05
J03 その他の諸料金の有無		無			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			労調係数 1. 000 00-00 0
豪雪割増					
現場環境改善費 (0023)	式	1			単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0024)	式	1			
市街地以外					
市街地補正					
共通仮設費 (率計上)					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
数量・構成比 前回／今回 入力条件		単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	式 1				
主たる工種					
06: 舗装工事					
施工地域等補正					
一般交通影響有り (2) - 1					
1. 4					
除雪工事補正					
未使用					
1. 00					
ICT施工補正					
補正なし					
1. 0					
週休2日補正					
週休2日(月単位)					
1. 01					
純工事費 (0026)	式 1				
現場管理費 (0027)					
式 1					
施工地域等補正					
一般交通影響有り (2) - 1					
1. 2					
工期日数					
0日間					
冬期日数					
0日間					
積雪寒冷地区分					
4 級地					
1. 20%					
施工時期補正					
任意設定					
0. 36%					
緊急工事補正					
補正なし					
0. 00%					
砂防・地滑り補正					
補正なし					
0. 00%					
ICT施工補正					
補正なし					
1. 0					
週休2日補正					
週休2日(月単位)					
1. 02					
工事原価 (0028)	式 1				
一般管理費等 (0029)					
式 1					
前払金支出割合による補正					
補正を行わない					
1. 00					
財団法人等による補正					
補正を行わない					
1. 00					
契約保証に係る補正率					
金銭的保証					
0. 04%					
工事価格 (0030)	式 1				
消費税額及び地方消費税額 (0031)					
式 1					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0032)	式	1			