

工事数量総括表(本01)

工事名	蔵館大鰐線舗装道路維持修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量増減	摘要
道路修繕						
舗装工			式	1		
路面切削工			式	1		
路面切削			式	1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2	5, 530		
殻運搬(路面切削)		殻種別: As切削材	m3	166		
殻処分		As切削材	t	390		
クラック抑制工			式	1		
クラック抑制シート貼り工			m	2, 199		
オーバーレイ工			式	1		
表層(車道・路肩部)		材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: (5)再生密粒度As(13F), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2	5, 530		
区画線工			式	1		

工事数量総括表(本01)

工事名	蔵館大鰐線舗装道路維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
区画線工								
ハ゜イント式区画線		施工方法区分:ハ゜イント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	式		1			
			m		1,700			
ハ゜イント式区画線		施工方法区分:ハ゜イント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		430			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費			式		1			
建設機械運搬費			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
現場環境改善費						
現場環境改善費 (率計上)			式		1	
共通仮設費 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	
消費税額及び地方消費税額			式		1	
工事費計			式		1	