

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		80			
掘削	土砂	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		10			
法面整形(盛土部)		m2		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
法面工		式		1			
植生工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
人工張芝	人工張芝	m2		40			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝	融・流雪溝 基本型	m		154			
自由勾配側溝	融・流雪溝 止水型	m		24			
勾配調整コンクリート	高炉②18-8-40	m3		9			
側溝蓋	融・流雪溝B500用(上部ハーフス型)	枚		171			
ハーフス網	融・流雪溝B500用(上部ハーフス型)	枚		12			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
止水板	融・流雪溝B500用(上部ハッパース型)	枚		12			
間詰工	高炉②18-8-40、t=10cm	m2		51			
間詰工	再生砕石(RC-40)、t=10cm	m2		50			
横断工		式		1			
ボックスカルバート	RCB-B600-H600	m		8			
集水枥・マンホール工		式		1			
現場打ち集水枥		箇所		3			
蓋	Gr蓋	枚		3			
枥用分水版		組		2			
配水管工		式		1			
配水管工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
配水管等材料費		式		1			
配水管布設	VP φ 150	m		185			
排泥工	φ 75	式		1			
流入管	φ 200	式		1			
ポンプ槽設置工		式		1			
ポンプ槽設置工	3号マンホール	式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		75			
舗装版切断	As舗装 厚7cm	式		1			
舗装版破碎	As舗装 厚7cm	m2		450			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路面切削	As舗装 切削厚t=3cm	m2		75			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	As舗装版・As切削・有筋Co殻	m3		109			
殻処分	As舗装版・As切削・有筋Co殻	m3		109			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	車道部	式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-40) t=40cm	m2		41			
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石(M-40) t=12cm	m2		129			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度(13) t=4cm	m2		129			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2		198			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		歩道部	式		1		
凍上抑制層		再生砕石(RC-40) t=8.4cm	m2		322		
下層路盤(歩道部)		切込砕石(C-20) t=10cm	m2		322		
表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) t=3cm	m2		322		
アスファルト舗装工		進入路工	式		1		
下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) t=25cm	m2		13		
表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) t=5cm	m2		64		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		HB-F、HB-M3	m		177		
区画線工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線			m		67		
ペイント式区画線			m		550		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		コンクリート建込	本		20		
仮設工			式		1		
仮設土留工			式		1		
仮設矢板土留工（木矢板）		H=1. 5m	m		166		
仮設矢板土留工（木矢板）		H=1. 8m	m		23		
軽量鋼矢板			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	軽量鋼矢板	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			



# 工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			