

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	式		1			
土材料		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B 300C	m		104			
側溝蓋		枚		208			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		54			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		10			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		54			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		54			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
凍上抑制層(歩道部)		再生クラッシュ RC-40 t=15cm	m2		33		
路盤工(歩道部)		切込砕石 C-20 t=10cm	m2		31		
コンクリート舗装(歩道部)		t=7cm	m2		32		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック			m		104		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		360		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		2,200		
道路付属施設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属物工		式		1		
車線分離標	車線分離標規格: φ 80 H=800, 施工区分: 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模: 10本未満	本		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
施工調査費		式		1		
現場環境改善費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			