

令和 8 年度

工事番号 繰第 9309 号

八戸三沢線 舗装補修工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 尻内町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年5月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 単 価 地 区 | 八戸市(旧八戸市) | | |
| 豪 雪 割 増 | B 地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 た る 工 種 | 06:舗装工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（1）－1 | | 1.4 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（１）－１ | １．２ |
| 工 期 日 数 | ０日間 | |
| 冬 期 日 数 | ０日間 | |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分 | ４級地 | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正 | 任意設定 | ０．３６％ |
| 緊 急 工 事 補 正 | 補正なし | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | １．０ |
| 週 休 ２ 日 補 正 | 週休２日（月単位） | １．０２ |
| 工 期 延 長 日 数 | ０日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | １．００ |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | １．００ |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | ０．０４％ |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 | | 施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り | | | | | | 内 1号 |
| | | | m2 | 2,030 | | | | |
| 殻運搬(路面切削) | | 殻種別:As切削材 | | | | | | 内 2号 |
| | | | m3 | 101 | | | | |
| 殻処分 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | | 内 3号 |
| | | | m3 | 101 | | | | |
| クラック処理工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| クラック抑制シート布設 | | | | | | | | 内 4号 |
| | | | m | 720 | | | | |
| 表層工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | | | | | | 内 5号 |
| | | | m2 | 2,030 | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| ペイント式区画線 | | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温 | | | | | | 内 6号 |
| | | | m | 660 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ペイント式区画線 | | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱 | | | | | | 内 7号 |
| | | | m | 170 | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | 内 8号 |
| | | | 人日 | 14 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | | | | | | | 内 9号 |
| | | | 台 | 2 | | | | |
| 技術管理費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 測量設計費 | | | | | | | | 内 10号 |
| | | | km | 0.3 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 |
|---------------|-------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------|--|--------|----|----|---------|-----------|
| 内 1号 | 路面切削 | | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用 | | | | | | 04-03-01 |
| CB430010 | | | m2 | 2, 025 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------|----|----|---------|-----------|
| 内 2号 | 殻運搬(路面切削) | | 殻種別:As切削材 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し, 6. 5km以下, 全ての費用 | | | | | | 04-03-01 |
| CB430020 | | | m3 | 101. 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|-------------|-------|----|----|---------|---------------|
| 内 3号 | 殻処分 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費(t) | | WB020052 | | | | | | 単 1号 01-02-02 |
| | | | t | 237.9 | | | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----|----|-----|----|----|---------|---------|
| 内 4号 | クラック抑制シート布設 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01001 | | | | | | | | |
| | | | m | 360 | | | | 管理費区分：0 |
| クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01002 | | | | | | | | |
| | | | m | 240 | | | | 管理費区分：0 |
| クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01003 | | | | | | | | |
| | | | m | 120 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|--------|----|----|---------|----------|
| 内 5号 | 表層(車道・路肩部) | | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | | | | | | 03-03-03 |
| CB410260 | | | m2 | 2, 025 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---|--|-----|----|----|---------|------------------------------|
| 内 6号 | ペイント式区画線 | | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 | | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | | | | | | 単 2号 03-03-06 管理費区分:0 |
| WB821210 | | | m | 660 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号 | ペイント式区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱 | | | | | |
|----------|---|--|-----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 | | | | | | 単 3号 03-03-06 |
| WB821210 | | m | 165 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号 | 交通誘導警備員 | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員A | | | | | | | 単 4号 02-04-04 |
| WB010211 | | 人日 | 7 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | 単 5号 02-04-04 |
| WB010212 | | 人日 | 7 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号 | 建設機械運搬費 | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 . 4km, 無, 無 | | | | | | 単 6号 01-02-02 |
| WB010010 | | 台 | 2 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号 | 測量設計費 | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る | | | | | | | |
| Z237230015 | | km | 0. 33 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 1号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 処分費 (As切削材) | | Y007600001003 | | | | | 管理費区分：T | |
| | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | | | | | | | | |
| Q001037010 | | | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | | | | | | | |
| Z004350007 | | | L | 50 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | | | | | | | |
| Z004352001 | | | kg | 39 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 33 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| ZS8000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 | |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 | | | | | | | | |
| Q001037013 | | | m | 1, 000 | | | 管理費区分：0 | |
| トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 | | | | | | | | |
| Z004350005 | | | L | 70 | | | 管理費区分：0 | |
| ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm | | | | | | | | |
| Z004352001 | | | kg | 59 | | | 管理費区分：0 | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| Z006702002 | | | L | 40 | | | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | | |
| ZS8000004 | | | 式 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 4号 WB010211 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| R0803 | | | 人 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／人日 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 5号 WB010212 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| R0804 | | | 人 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／人日 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 6号 WB010010 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機 (ホイル廃材積込付) 2. 0m, 6 . 4km, 無, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで | | | | | | | 管理費区分 : 0 | |
| Z006811001 | | | 台 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／台 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-------------------------|-------------|--|------------------------------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 道路修繕 (0001) | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 (0002) | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削工 (0003) | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 (0004) (P) | m2 | 2, 030 | | | 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| | | Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込) | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削 | | | |
| 路面切削 | m2 | 2, 025 | | | CB430010 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| | | J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用 | | | |
| 殻運搬(路面切削) (0005) (P) | m3 | 101 | | | 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 | |
| | | Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費 | As切削材 殻運搬(路面切削) | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 殻運搬(路面切削) | m3 | 101.3 | | | CB430020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳 | | 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | |
| 殻処分 (0006) | m3 | 101 | | | 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| Q01 殻種別 Q02 処分費 | | アスファルト殻 処分費(t) | | | | |
| 処分費(t) | t | 237.9 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| クラック処理工 (0007) | 式 | 1 | | | オプション入力 | |
| クラック抑制シート布設 (0008) | m | 720 | | | オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工 | m | 360 | | | ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工 | m | 240 | | | ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工 | m | 120 | | | ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 表層工 (0009) | 式 | 1 | | | オプション入力 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) (0010) (P) | m2 | 2,030 | | | 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| Q01 材料種類 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | |
| Q02 材料規格 | | (5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型 | | | | |
| Q03 舗装厚 | | 50mm | | | | |
| Q04 平均幅員 | | 3.0m超 | | | | |
| Q05 施工費 | | 表層(車道・路肩部) | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 2,025 | | | CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 平均幅員 | | 3.0m超 | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 50mm | | | | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| 区画線工 (0011) | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 (0012) | 式 | 1 | | | | |
| ペイント式区画線 (0013) | m | 660 | | | 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| Q01 施工方法区分 | | ペイント式 溶剤型 | | | | |
| Q02 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | | |
| Q03 塗料規格 | | 常温 | | | | |
| Q04 区画線設置費 | | 区画線設置 | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 区画線設置 | m | 660 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J10 ペイント式塗料規格 | | 常温 | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| ペイント式区画線 (0014) | m | 170 | | | 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工方法区分 | | ペイント式 溶剤型 | | | |
| Q02 規格・仕様区分 | | 破線 15cm | | | |
| Q03 塗料規格 | | 加熱 | | | |
| Q04 区画線設置費 | | 区画線設置 | | | |
| 区画線設置 | m | 165 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 施工方法区分 | | ペイント式溶剤型 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 破線 15cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J10 ペイント式塗料規格 | | 加熱 | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 仮設工 (0015) | 式 | 1 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 交通管理工 (0016) | 式 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 (0017) | 人日 | 14 | | | 第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員A | | | |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員B | | | |
| 交通誘導警備員A | 人日 | 7 | | | WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 交通誘導警備員B | 人日 | 7 | | | WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 直接工事費 (0018) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (0019) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0020) | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 (0021) | 式 | 1 | | | |
| 建設機械運搬費 (0022) | 台 | 2 | | | 第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 貨物自動車による運搬費 | | 貨物自動車による運搬(1車1回) | | | |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 台 | 2 | | | WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 運搬区分 | | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 6.4km | | | |
| J03 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | | 無 | | | |
| 技術管理費 (0023) | 式 | 1 | | | |
| 測量設計費 (0024) | km | 0.3 | | | オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る | km | 0.33 | | | Z237230015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 現場環境改善費 (0025) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） (0026) | 式 | 1 | | | |
| | 市街地補正 | 市街地 | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0027) | 式 | 1 | | | |
| | 主たる工種 | 06:舗装工事 | | | |
| | 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（1）－1 | 1.4 | | |
| | 除雪工事補正 | 未使用 | 1.00 | | |
| | ICT施工補正 | 補正なし | 1.0 | | |
| | 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | 1.01 | | |
| 純工事費 (0028) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0029) | 式 | 1 | | | |
| | 施工地域等補正 | 一般交通影響有り（1）－1 | 1.2 | | |
| | 工期日数 | 0日間 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 八戸三沢線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.36% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0030) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0031) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0032) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0033) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0034) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | レベル6 積算要素 | 単位 | 当初数量 | | 摘要 |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----|---------|-------|----|
| | | | | | | | 設計数量 | 積算数量 | |
| 道路修繕 | 舗装工 | | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | 路面切削工 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | 路面切削 | | | m2 | 2025.00 | 2030 | |
| | | | 殻運搬 | As切削材 | 路面切削 | m2 | 2025.00 | 2025 | |
| | | | | | 殻運搬(路面切削) | m3 | 101.25 | 101 | |
| | | | 殻処分 | As切削材 | | m3 | 101.25 | 101.3 | |
| | | | | | 処分費 | m3 | 101.25 | 101 | |
| | | | | | | t | 237.94 | 237.9 | |
| | | クラック処理工 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | クラック抑制シート布設 | | | m | 720.00 | 720 | |
| | | | | | クラック抑制シート布設工(W=33cm) | m | 360.00 | 360 | |
| | | | | | クラック抑制シート布設工(W=50cm) | m | 240.00 | 240 | |
| | | | | | クラック抑制シート布設工(W=100cm) | m | 120.00 | 120 | |
| | | 表層工 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | 表層(車道・路肩部) | (5)密粒度As(20F) | | m2 | 2025.00 | 2030 | |
| | | | | | 表層(車道・路肩部) | m2 | 2025.00 | 2025 | |
| | 区画線工 | | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | 区画線工 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | ペイント式区画線 | 溶剤型 ペイント式 実線 | W=15cm 常温 外側線 | m | 660.00 | 660 | |
| | | | | | 区画線設置 | m | 660.00 | 660 | |
| | | | ペイント式区画線 | 溶剤型 ペイント式 破線 | W=15cm 加熱 中央線 | m | 165.00 | 170 | |
| | | | | | 区画線設置 | m | 165.00 | 165 | |
| 共通仮設 | 仮設工 | | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | 交通管理工 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | 交通誘導警備員 | | | 人日 | 14 | 14 | |
| | | | | | 交通誘導警備員A | 人日 | 7 | 7 | |
| | | | | | 交通誘導警備員B | 人日 | 7 | 7 | |
| | | | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | 共通仮設費 | | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | 運搬費 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | 建設機械運搬費 | 路面切削機(往復) | | 台 | 2 | 2 | |
| | | | | | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 台 | 2 | 2 | |
| | | 技術管理費 | | | | 式 | 1 | 1 | |
| | | | 測量設計費 | | | km | 0.33 | 0.3 | |
| | | | | | 測量設計費(舗装道維持修繕) | km | 0.33 | 0.33 | |

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

異常値 **取消線** 最頻度 **太字** 1/1

[illegible]