

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
水平力分担構造製作工		式		1			
製作加工		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
落橋防止装置工		式		1			
水平力分担構造工(P8)		組		12			
足場		m2		90			
橋脚巻立て工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土砂	式		1			
舗装復旧工		式		1			
路盤	RC-40 t=10cm	m2		37			
表層	⑤再生密粒度As(20F) t=5cm	m2		37			
橋脚補強工(アラミド繊維接着工法)		式		1			
下地処理		m2		220			
プライマー塗布		m2		220			
不陸修正		m2		220			
アラミド繊維シート接着		m2		208			
表面仕上げ		m2		203			
足場		掛m2		261			

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水施設工		式		1			
集水桝・マンホール工	700×700×700	箇所		2			
蓋	700×700用	枚		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		1			
舗装版切断	t=5cm	式		1			
舗装版破碎	t=5cm	m2		37			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻	m3		1			
殻処分	無筋Co殻	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3		2			
殻処分	アスファルト殻	m3		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			