令和8年度　工事番号　第347-2号

増田浅虫線交付金（道路改築）　工事

参 考 資 料

青森市大字浅虫　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	青森市(旧青森市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土砂	m3	2,100				内　1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	土砂	m3	380				内　2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	土砂	m3	850				内　3号
土材料	購入土	m3	1,300				内　4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120				内　5号
法面整形(盛土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220				内　6号
残土処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		m3	1,940				内　7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,940				内　8号
地盤改良工		式	1				
置換工		式	1				
置換	砂	m3	10				内　9号
置換	RC-40	m3	10				内　10号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
人工張芝	人工張芝	m2	340				内　11号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土砂	m3	3				内　12号
埋戻し	土砂	m3	3				内　13号

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,底幅:52cm,高さ:30cm	m	4				内 14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	A類	m2	12				内 15号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	3				内 16号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6				内 17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40	m3	0.3				内 18号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土砂	m3	210				内 19号
埋戻し	土砂	m3	120				内 20号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600～B1600-H600～H1200	m	33				内 21号
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB D600	m	10				内 22号

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土砂	m3	640				内 23号
埋戻し	土砂	m3	490				内 24号
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B-B450,US3-B400A～B500B	m	547				内 25号
自由勾配側溝	US9-B-B400～B500-H500～H1000	m	20				内 26号
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF1-B300～B450,BFB-F450	m	80				内 27号
大型ﾌﾘｭｰﾑ	B1000-H800,B1200-H1000	m	53				内 28号
側溝蓋	Co蓋、Gr蓋	枚	1,004				内 29号
管渠工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	m	0.4				内 30号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝		箇所	15				内　31号
分水桝		箇所	1				内　32号
蓋	桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	枚	17				内　33号
吐口工		式	1				
吐口工		箇所	2				内　34号
排水工		式	1				
面壁工		箇所	1				内　35号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物,鉄筋構造物	m3	24				内　36号
排水構造物撤去工		式	1				
暗渠排水管撤去	φ200～400	m	29				内　37号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				内　38号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9				内　39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				内　40号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	9				内　41号
現場発生品運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.2				内　42号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=35cm	m2	1,860				内　43号
上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-40,t=12cm	m2	1,860				内　44号
表層(車道･路肩部)	②再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),t=4cm	m2	1,850				内　45号
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱	単柱式 径60.5	基	6				内　46号
標識板		枚	6				内　47号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	土中建込	本	106				内　48号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)	m2	204				内　49号
土留･仮締切工		式	1				
鋼矢板	III型,L=8.5m	枚	28				内　50号
鋼矢板	III型,L=9.0m	枚	24				内　51号
土のう	製作・設置・撤去	袋	24				内　52号
水替工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		日	30				内　53号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	62.5				内　54号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　55号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	2,070				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	214				02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	5				02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	158				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	路床盛土	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	721				02-01-02 管理費区分：0
路床盛土 CB210520	2.5m以上4.0m未満	m3	97				02-01-02 管理費区分：0
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	33				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土材料	購入土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550		m3	1,280				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	122				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	法面整形(盛土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	219				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	1,941				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1,941				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	置換	砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 砂		m3	13				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	置換	RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工 RC-40		m3	14				単　2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	人工張芝	人工張芝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	341				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	床掘り	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	m3	3.4				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	埋戻し	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3	3.4				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40， 底幅：52cm，高さ：30cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40，無し，一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.4				02-02-03 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物，人力打設，土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40，一般養生，無し，全ての費用	m3	0.2				02-03-01 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.8				02-02-06 同上型枠 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	A類

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.3m3/m2,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	m2	12.1				単　3号 01-10-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石) CB226120	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	3.4				02-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	5.8				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生	m3	0.3				02-02-03 0.8m3/10m×4m 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	209				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	122				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600～B1600-H600～H1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	5.6				02-02-05 RCB-B600-H600(5号) 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	12.8				02-02-05 RCB-B600-H600(6～8号) 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	10.6				02-02-05 RCB-B1200-H1200 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 0<H<=1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	3.5				02-02-05 RCB-B1600-H1200 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	CSB D600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CB222850	据付,600mm,2.4m/個,全ての費用	m	10				02-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	床掘り	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	638				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	埋戻し	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	274				02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	216				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B-B450,US3-B400A～B500B

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m	m	28.6				単　4号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	m	268				単　5号 01-10-01 US3-B400A 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m	m	179.3				単　6号 01-10-01 US3-B500A 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m	m	70.7				単　7号 01-10-01 US3-B500B 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	自由勾配側溝	US9-B-B400～B500-H500～H1000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	4.8				単　8号 01-10-01 US9-B-B400-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	0.8				単　9号 01-10-01 US9-B-B400-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2.5				単　10号 01-10-01 US9-B-B400-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2.7				単　11号 01-10-01 US9-B-B400-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	1				単　12号 01-10-01 US9-B-B500-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2				単　13号 01-10-01 US9-B-B500-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2				単　14号 01-10-01 US9-B-B500-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2				単　15号 01-10-01 US9-B-B500-H900 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2				単　16号 01-10-01 US9-B-B500-H1000 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	BF1-B300～B450,BFB-F450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m	m	9.5				単　17号 01-10-01 BF1-B300 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	m	68.7				単　18号 01-10-01 BF1-B450 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10	m	1.8				単　19号 01-10-01 BFB-B450 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	大型ﾌﾘｭｰﾑ	B1000-H800,B1200-H1000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾘｭｰﾑ設置 B1000-H800		m	24.8				単　20号 管理費区分：0
大型ﾌﾘｭｰﾑ設置 B1200-H1000		m	28.5				単　21号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	側溝蓋	Co蓋、Gr蓋

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	482				単　22号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	450				単　23号 01-10-01 FC3-B500 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	27				単　24号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	25				単　25号 01-10-01 FG3-B1-B500 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	11				単　26号 01-10-01 FC9-B2-B-B400 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	9				単　27号 01-10-01 FC9-B2-B-B500 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	据付,450mm,無し,外圧管1種,全ての費用	m	0.4				02-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	現場打ち集水桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(1号)		箇所	1				単　28号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1400(2号)		箇所	1				単　29号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(3号)		箇所	1				単　30号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(4号)		箇所	1				単　31号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H2300(5号)		箇所	1				単　32号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H1900(6号)		箇所	1				単　33号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,0.58m3を超え0.61m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	3				02-02-10 SM-B800-L800-H800(7号、9号、14号) 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1400(8号)		箇所	1				単　34号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1400-L1400-H1700(10号)		箇所	1				単　35号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(11号)		箇所	1				単　36号 管理費区分：0
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1000(12号)		箇所	1				単　37号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,0.69m3を超え0.73m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 SM-B1000-L1000-H800(13号) 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	現場打ち集水桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1100(15号)		箇所	1				単　38号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	分水桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分水桝 SM-B2100-L3200-H1900		箇所	1				単　39号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	蓋	桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3				単　40号 01-10-01 800×800用(T-2) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単　41号 01-10-01 1000×1000用(T-2) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3				単　42号 01-10-01 1000×1000用(T-25) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	5				単　43号 01-10-01 1100×1100用(T-25) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単　44号 01-10-01 1400×1400用(T-25) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2				単　45号 01-10-01 1700×1700用(T-2) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単　46号 01-10-01 2100×2000用(T-2) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単　47号 01-10-01 2100×1000用(T-2) 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	吐口工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号吐口工 B2900-H3550		箇所	1				単　48号 管理費区分：0
2号吐口工 B1800-H3500		箇所	1				単　49号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	面壁工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	15.7				02-02-06 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	2.4				02-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物,鉄筋構造物

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	14.2				単　50号 06-01-04 無筋構造物 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	9.3				単　51号 06-01-04 鉄筋構造物 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	暗渠排水管撤去	φ200～400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	撤去,波状管,200～400mm	m	3				02-02-05 φ200 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	撤去,波状管,200～400mm	m	1.6				02-02-05 φ300 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	撤去,波状管,200～400mm	m	24.7				02-02-05 φ400 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	14.2				02-02-07 D=10.4km 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	9.3				02-02-07 D=10.4km 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*05001		t	33.3				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊 ZZ99*01*05002		t	23.2				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	現場発生品運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	0.195				01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.195				01-02-03 管理費区分：0
処分費 廃ﾌﾟﾗ ZZ99*01*05004		t	0.195				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=35cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1,859				03-03-02 凍上抑制層と同時施工 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-40,t=12cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	1,859				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	表層(車道･路肩部)	②再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),t=4cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1,852				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	標識柱	単柱式 径60.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱･基礎設置(路側式) WB812110	単柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上,無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)	基	6				単　52号 06-02-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	標識板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識) WB812150	有,5基以上,無,無	基	6				単　53号 06-02-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	視線誘導標	土中建込

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 WB812320	土中建込,手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,30本以上(標準),無,無	本	106				単　54号 06-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	204.4				単　55号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,18日,無,有	枚	22				単　56号 02-05-16 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	鋼矢板	III型,L=8.5m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み WB250200	陸上,電動式 60kW,無し,III型,9m以下	枚	28				単　57号 02-05-02 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き WB250240	陸上,電動式60kW,9m以下	枚	28				単　58号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	III型,8.5m/枚,17日,無,有,無,1回	枚	28				単　59号 02-05-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	鋼矢板	III型,L=9.0m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み WB250200	陸上,電動式 60kW,無し,III型,9m以下	枚	24				単　57号 02-05-02 管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き WB250240	陸上,電動式60kW,9m以下	枚	24				単　58号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	III型,9m/枚,15日,無,有,無,1回	枚	24				単　60号 02-05-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	土のう	製作・設置・撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	24				単　61号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	24				単　62号 02-05-10 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	2				単　63号 02-05-08 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	30				単　64号 02-05-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　54号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,17.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	35.29				単　65号 01-02-02 敷鉄板、往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,86.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	27.24				単　66号 01-02-02 鋼矢板、往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,17.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	35.29				単　65号 01-02-02 敷鉄板、復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,86.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	27.24				単　66号 01-02-02 鋼矢板、復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	62.53				単　67号 01-02-02 積込み、取卸し(往復分) 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　55号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内 Z237021005		箇所	7				管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	置換工 砂		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満	m3	100			02-01-02 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005			m3	126			100m3×1.26 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	置換工 RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 CB210520		2.5m未満	m3	100			02-01-02 管理費区分：0	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003			m3	126			100m3×1.26 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB825010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.3m3/m2,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 Q001381011		m2	100			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満 Z002410001		m2	100			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	33.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 450 450×450×2000 Z231023050		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 400A 400×400×2000 Z002308013		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 500A 500×500×2000 Z002308015		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 500B 500×600×2000 Z002308016		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×600×2000 Z231024280		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×700×2000 Z231024285		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.74m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×800×2000 Z231024290		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×900×2000 Z231024295		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.816			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002		m	10			管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 500×1000×2000 Z231024300		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.816			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372 Z231025030		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 450 45×29.5×200cm JISA5372 Z231025060		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB821410	U型側溝	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001365003		m	10			管理費区分：0
側溝 BFB-B450-L1000 Y000300000001		個	10			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	大型ﾌﾘｭｰﾑ設置 B1000-H800		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1	m	10			単　68号 01-10-01 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.62			02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1			02-02-06 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	大型ﾌﾘｭｰﾑ設置 B1200-H1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 WB821410		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1	m	10			単　69号 01-10-01 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.73			02-03-01 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1			02-02-06 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002			枚	100			管理費区分：0	
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50 Z002324007			枚	100			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002			枚	100			管理費区分：0	
道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50 Z002324008			枚	100			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ かさ上型 T-25 400用 幅995mm Z230151010		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ かさ上型 T-25 500用 幅995mm Z230151015		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm Z231031015		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(1号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),1.52m3を超え1.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.071			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.021			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	3			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1400(2号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),1.52m3を超え1.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.072			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.033			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(3号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),1.52m3を超え1.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.066			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.032			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(4号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),1.44m3を超え1.52m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.064			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.031			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H2300(5号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),一般養生,無し,全ての費用	m3	3.8			02-03-01 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	30.8			02-02-06 管理費区分：0	
基礎砕石 CB221110		17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.8			02-02-02 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.161			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.032			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.9			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	6			管理費区分：0	
足場工 WB252110		手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	43			単　72号 02-04-01 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H1900(6号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),3.08m3を超え3.25m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.131			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.028			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.9			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1400(8号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),1.52m3を超え1.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.064			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.026			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	現場打集水桝 SM-B1400-L1400-H1700(10号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),2.35m3を超え2.48m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.097			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.041			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.8			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(11号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),1.52m3を超え1.61m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.069			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.021			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1000(12号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,1.09m3を超え1.15m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1100(15号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,1.09m3を超え1.15m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			02-02-10 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	2			管理費区分：0	
角落し 標準型W=580～600、H=870			式	1			単　73号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	分水桝 SM-B2100-L3200-H1900		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20),一般養生,無し,全ての費用	m3	6.4			02-03-01 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	37.9			02-02-06 管理費区分：0	
基礎砕石 CB221110		17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	10.3			02-02-02 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.226			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.051			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.3			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.6			02-03-01 後打ちｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	5			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005			個	8			管理費区分：0	
手動式水門 450×450　角型四方水密 ZZ99*01*01002			式	1			管理費区分：0	
H形鋼 B125-H125-6.5-9 ZZ99*01*01003			t	0.078			管理費区分：0	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	分水桝 SM-B2100-L3200-H1900		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
角落し 標準型W=600、H=1200			式	1			単　74号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 800×800用 Z230153020		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 1000×1000用 Z230153030		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 1000×1000用 Z230153150		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 1100×1100用 Z230153155		組	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1400×1400用(T-25) Y000301000001		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1700×1700用(T-2) Y000301000002		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 分水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ2100×2000用(T-2) Y000301000003		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 分水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ2100×1000用(T-2) Y000301000004		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	1号吐口工 B2900-H3550		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(8)　高炉 21-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	5.6			02-03-01 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	27.3			02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.43			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.01			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5)　高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.1			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	2号吐口工 B1800-H3500		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(8)　高炉 21-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	4.3			02-03-01 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	23.1			02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.35			単　71号 02-02-06 D16 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.01			単　70号 02-02-06 D13 管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5)　高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2			02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0	
型枠 CB240210		一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.9			02-02-06 同上型枠 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007		m3	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB812110	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,5基以上,無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装　φ60.5 Q001200005		基	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB812150	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	有,5基以上,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板 全反射ｱﾙﾐ板t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 Y001170003001		基	1			管理費区分：0
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 Q001208001		基	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	土中建込,手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,30本以上(標準),無,無	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 Q001310001		本	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単　75号 02-05-16 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,18日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:18日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WB250200	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	陸上,電動式 60kW,無し,III型,9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.286			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.571			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.286			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工) WK250010	打込み,電動式60kW,III型	日	0.286			単　76号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 WB250240	ﾊﾟｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き	陸上,電動式60kW,9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.172			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.345			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.172			管理費区分：0
ﾊﾟｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工) WK250010	引抜き,電動式60kW	日	0.172			単　77号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,8.5m/枚,17日,無,有,無,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001	供用日数:17日	t	0.51			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.51			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,9m/枚,15日,無,有,無,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001	供用日数:15日	t	0.54			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.54			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.294			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.294			管理費区分：0
大型土のう 丸型　φ110×高108cm Z230430005		枚	10			管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　78号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.087			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.087			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　79号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
ﾊﾟｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5			単　80号 02-05-08 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　81号 02-05-08 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　82号 02-05-08 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,17.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,86.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで Z006810109		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001365004		m	10			管理費区分：0
側溝 大型ﾌﾘｭｰﾑB1000-H800-L2000、Ⅰ種 Y000300000002		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.488			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001365004		m	10			管理費区分：0
側溝 大型ﾌﾘｭｰﾑB1200-H1000-L2000、Ⅰ種 Y000300000003		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.74			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.03			管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 Q001001002		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.6			管理費区分：0
とび工 R0106		人	8.5			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1.4			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／掛m2

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	角落し 標準型W=580～600、H=870		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm Z230603020		m3	0.04			0.02+0.02 管理費区分：0
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	角落し 標準型W=600、H=1200		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm Z230603020		m3	0.04			管理費区分：0
合計						

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号 WK250010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	打込み,電動式60kW,III型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	76			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW M000503008	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊 M000401205	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号 WK250010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き,電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	76			管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 461～480kN 60kW M000503008	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊 M000401205	機械条件:供用　持込	供用日	1.31			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	63			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.28			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	101			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.21			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.47			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	2,100			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	2,070			CB210100 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
路体盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	380			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	214			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		4.0m以上			
J02　施工数量		20,000m3未満			
J03　障害の有無		無し			
路体(築堤)盛土	m3	5			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土	m3	158			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
路床盛土工 (0007)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土 (0008)	m3	850			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路床盛土	m3	721			CB210520 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		4.0m以上			
J02　施工数量		20,000m3未満			
J03　障害の有無		無し			
路床盛土	m3	97			CB210520 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路床盛土	m3	33			CB210520 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　施工幅員		2.5m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土材料 (0009)	m3	1,300			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
土材料	m3	1,280			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0010)	式	1			
法面整形(切土部) (0011)	m2	120			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形	m2	122			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
法面整形(盛土部) (0012)	m2	220			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
法面整形	m2	219			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0013)	式	1			
整地 (0014)	m3	1,940			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
整地	m3	1,941			CB210610 管理費区分　0
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0015)	m3	1,940			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,941			CB210110 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			単価補正
地盤改良工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
置換工 (0017)	式	1			
置換 (0018)	m3	10			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
置換工 砂	m3	13			オプション入力 単位数量　　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	100			CB210510 管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂					Z230300005

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤用	m3	126			管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
置換 (0019)	m3	10			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
置換工 RC-40	m3	14			オプション入力 単位数量　　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
路床盛土	m3	100			CB210520 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　施工幅員		2.5m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 (0020)	式	1			
植生工 (0021)	式	1			
人工張芝 (0022)	m2	340			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
人工張芝	m2	341			CB220910 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 (0023)	式	1			
作業土工 (0024)	式	1			
床掘り (0025)	m3	3			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
床掘り J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	m3	3.4 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0026)	m3	3			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正 週休２日(月単位)
埋戻し J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	m3	3.4 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) (0027)	式	1			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (0028)	m	4			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	m3	0.4 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 一般養生･特殊養生(練炭)			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ J01 構造物種別	m3	0.2 無筋･鉄筋構造物			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		人力打設 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.8			CB240210 管理費区分 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (0029)	m2	12			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	m2	12.1			WB825010 管理費区分 0
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無 J04 練積･空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数) J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.3m3/m2 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込･裏込材(砕石)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0030)	m3	3			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
胴込･裏込材(砕石)	m3	3.4			CB226120 管理費区分 0
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込･裏込材規格		間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板 (0031)(P)	m2	6			第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 目地板の種類 Q04 目地板設置		瀝青質目地板t=10 目地板			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
目地板	m2	5.8			CB224710 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (0032)	m3	0.3			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.3			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生			
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0033)	式	1			
作業土工 (0034)	式	1			
床掘り (0035)	m3	210			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正 週休２日(月単位)
床掘り	m3	209			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0036)	m3	120			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
埋戻し	m3	122			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0037)	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (0038)	m	33			オプション入力 第0021号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	5.6			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	12.8			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	10.6			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			単価補正
J08 費用の内訳		全ての費用			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	3.5			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅･内空高(m)		1.25<B<=2.5 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (0039)	m	10			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	m	10			CB222850 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管径		600mm			
J03 1個当りの管長さ(実数入力)		2.4m/個			
J06 費用の内訳		全ての費用			
排水構造物工 (0040)	式	1			
作業土工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1			
床掘り (0042)	m3	640			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
床掘り	m3	638			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0043)	m3	490			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
埋戻し	m3	274			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し	m3	216			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0044)	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0045)	m	547			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
U型側溝	m	28.6			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
U型側溝	m	268			WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	179.3			WB821410 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
U型側溝					WB821410

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	70.7			管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
自由勾配側溝 (0046)	m	20			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	4.8			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	0.8			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	2.5			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	2.7			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2			管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2			管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ					オプション入力
(0047)	m	80			第0027号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正 週休２日(月単位)
U型側溝					WB821410
	m	9.5			管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
U型側溝					WB821410
	m	68.7			管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	1.8			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
大型ﾌﾘｭｰﾑ (0048)	m	53			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
大型ﾌﾘｭｰﾑ設置 B1000-H800	m	24.8			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝	m	10			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.24m3/10m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.62			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
大型ﾌﾘｭｰﾑ設置 B1200-H1000	m	28.5			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
U型側溝	m	10			WB821410 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07　U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		有り			
J11　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12　基礎砕石設計数量(実数入力)		1.45m3/10m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.73			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	1			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
側溝蓋 (0049)	枚	1,004			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	482			WB821430 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	450			WB821430 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	27			WB821430 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	25			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	11			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	9			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
管渠工 (0050)	式	1			
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (0051)	m	0.4			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	0.4			CB222860 管理費区分 0
J01 作業区分		据付			歩 2026.05 単 2026.05
J02 管径		450mm			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 固定基礎		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格		外圧管1種			豪雪割増
J10 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0052)	式	1			
現場打ち集水桝 (0053)	箇所	15			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(1号)	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.071			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.021			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.3			CB240010 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	0.6			CB240210 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	3			Z231335005 管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1400(2号)	箇所	1			オプション入力 単位数量　1　箇所
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.072			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.033			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.3			CB240010 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　打設工法		人力打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	0.6			CB240210 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	3			Z231335005 管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 単価補正
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(3号)	箇所	1			オプション入力 単位数量　1　箇所
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩　2026.05　単　2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.066			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.032			管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.3			管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	0.6			管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用	個	3			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場打集水桝					オプション入力
SM-B1100-L1100-H1300(4号)	箇所	1			単位数量 1 箇所
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950
	箇所	1			管理費区分 0
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.44m3を超え1.52m3以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.064			管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.031			管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.3			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.6			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	3			管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場打集水桝					オプション入力
SM-B1700-L1700-H2300(5号)	箇所	1			単位数量　　1　箇所
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	3.8			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	30.8			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
基礎砕石					CB221110
	m2	4.8			管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩　2026.05　単　2026.05
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.161			管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.032			管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.5			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	0.9			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用	個	6			管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
足場工					WB252110
	掛m2	43			管理費区分　0
J01　工法		手摺先行型枠組足場			歩　2026.05　単　2026.05
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
現場打集水桝 SM-B1700-L1700-H1900(6号)	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		3.08m3を超え3.25m3以下			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.131			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			
J02 規格･仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.028			WB810010 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 規格･仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用	個	5			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	3			CB222950 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			歩　2026.05　単　2026.05
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		0.58m3を超え0.61m3以下			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増
					単価補正
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1400(8号)	箇所	1			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.064			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.026			WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.2			CB240010 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	0.6			CB240210 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	3			Z231335005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打集水桝 SM-B1400-L1400-H1700(10号)	箇所	1			オプション入力 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.35m3を超え2.48m3以下			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.097			WB810010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			
J03　施工規模		10t未満			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工[市場単価]	t	0.041			WB810010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			
J02　規格･仕様区分		一般構造物			
J03　施工規模		10t未満			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　夜間作業補正		無			
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.4			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.8			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	4			Z231335005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1300(11号)	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.52m3を超え1.61m3以下			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.069			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			
J02 規格･仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.021			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用	個	3			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打集水桝					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SM-B1000-L1000-H1000(12号)	箇所	1			単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.09m3を超え1.15m3以下			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		0.69m3を超え0.73m3以下			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
現場打集水桝 SM-B1000-L1000-H1100(15号)	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.09m3を超え1.15m3以下			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用	個	2			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
角落し 標準型W=580～600、H=870	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm	m3	0.04			Z230603020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
分水桝 (0054)	箇所	1			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
分水桝 SM-B2100-L3200-H1900	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	6.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	37.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
基礎砕石	m2	10.3			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
鉄筋工[市場単価]	t	0.226			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			
J02 規格･仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.051			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			
J02 規格･仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	1.3			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	2.6			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	5			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	8			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
手動式水門					ZZ99*01*01002
450×450　角型四方水密	式	1			管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
H形鋼					ZZ99*01*01003
B125-H125-6.5-9	t	0.078			管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
角落し					オプション入力
標準型W=600、H=1200	式	1			単位数量　　1　式
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　青森市(旧青森市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
松板材(特1等)					Z230603020
長4.0m 厚3.0×巾18～21cm	m3	0.04			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋 (0055)	枚	17			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	3			管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	5			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	2			WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　青森市(旧青森市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
吐口工 (0056)	式	1			オプション入力
吐口工 (0057)	箇所	2			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
1号吐口工 B2900-H3550	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.6			CB240010 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(8) 高炉 21-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠	m2	27.3			CB240210 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.43			WB810010 管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.01			WB810010 管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩 2026.05 単 2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.3			管理費区分　0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	1.1			管理費区分　0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
2号吐口工					オプション入力
B1800-H3500	箇所	1			単位数量　1　箇所
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	4.3			管理費区分　0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(8) 高炉 21-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	23.1			管理費区分　0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.35			管理費区分　0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D16～25			歩　2026.05　単　2026.05
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.01			管理費区分　0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 夜間作業補正		無			
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.2			管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	0.9			管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
排水工 (0058)	式	1			
面壁工 (0059)	箇所	1			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正 週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	2.1			管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	15.7			管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
基礎砕石					CB221110
	m2	2.4			管理費区分 0
J01 砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0060)	式	1			
構造物取壊し工 (0061)	式	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0062)	m3	24			オプション入力 第0036号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	14.2			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音･低振動対策		不要			
構造物とりこわし	m3	9.3			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音･低振動対策		不要			
排水構造物撤去工 (0063)	式	1			
暗渠排水管撤去 (0064)	m	29			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
暗渠排水管	m	3			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400㎜			
暗渠排水管	m	1.6			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400㎜			
暗渠排水管	m	24.7			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400㎜			
運搬処理工 (0065)	式	1			
殻運搬 (0066)	m3	14			オプション入力 第0038号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
殻運搬	m3	14.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0067)	m3	9			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
殻運搬	m3	9.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻処分 (0068)	m3	14			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
処分費 無筋Co塊	t	33.3			ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0069)	m3	9			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
処分費 鉄筋Co塊	t	23.2			ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0070)	t	0.2			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.195			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.195			CB010420 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
処分費 廃ﾌﾞﾗ	t	0.195			ZZ99*01*05004 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0071)	式	1			
舗装工 (0072)	式	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0073)	式	1			
下層路盤(車道･路肩部) (0074)	m2	1,860			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	1,859			CB410030 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道･路肩部)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0075)	m2	1,860			第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	1,859			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 材料		粒度調整砕石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道･路肩部) (0076)	m2	1,850			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	1,852			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
標識工 (0077)	式	1			
小型標識工 (0078)	式	1			
標識柱 (0079)	基	6			オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
標識柱･基礎設置(路側式)	基	6			WB812110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む)φ60.5			
J02 施工規模加算		5基以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 曲げ支柱加算		無			
J06 柱の材料費の計上		有			
J07 塗装仕様		下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)			
標識板 (0080)	枚	6			オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	基	6			WB812150 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　標識板材料費の計上の有無		有			
J02　施工規模加算		5基以上			
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04　夜間作業の補正		無			
道路付属施設工 (0081)	式	1			
道路付属物工 (0082)	式	1			
視線誘導標 (0083)	本	106			オプション入力 第0048号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	本	106			WB812320 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　施工区分		土中建込			
J02　材料費区分		手間+材料費			
J03　規格･仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　加算額		標準			豪雪割増
J05　施工規模		30本以上(標準)			
J06　夜間作業の補正		無			単価補正
J07　時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0084)	式	1			
工事用道路工 (0085)	式	1			
敷鉄板 (0086)	m2	204			オプション入力 第0049号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
敷鉄板設置･撤去	m2	204.4			WB253610 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	22			WB253630 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　青森市(旧青森市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		18日			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 有			豪雪割増 単価補正
土留･仮締切工 (0087)	式	1			
鋼矢板 (0088)	枚	28			オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	枚	28			WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数 J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き	枚	28			WB250240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 引抜長		陸上 電動式60kW 9m以下			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	28			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		III型 8.5m/枚 17日 無 有 無 1回			
鋼矢板 (0089)	枚	24			オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み	枚	24			WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数 J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長		陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き	枚	24			WB250240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 引抜長		陸上 電動式60kW 9m以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	24			WB250150 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　鋼矢板の種類		III型			
J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		9m/枚			
J03　供用日数(実数入力)		15日			
J04　継続工事の有無		無			
J06　修理費及び損耗費の有無		有			
J07　鋼矢板の整備費(実数入力)					
J08　補助工法の有無		無			
J09　一現場での使用回数(実数入力)		1回			
土のう (0090)	袋	24			オプション入力 第0052号内訳書 単位数量　　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
大型土のう工	袋	24			WB252730 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋詰土区分		購入土			
J03　設置作業半径		5m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	24			WB252730 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05
J01　作業区分		撤去			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　設置作業半径		6m以下			単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
水替工 (0091)	式	1			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0092)	日	30			オプション入力 第0053号内訳書 単位数量　　1　日 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	2			WB252320 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	30			WB252310 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　青森市(旧青森市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02　全揚程		10m			
J03　排水方法		作業時排水			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0093)	式	1			
共通仮設 (0094)	式	1			
共通仮設費 (0095)	式	1			
運搬費 (0096)	式	1			
仮設材運搬費 (0097)	t	62.5			オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	35.29			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.3km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	27.24			WB010020 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		86.1km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	35.29			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.3km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	27.24			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		86.1km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	62.53			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0098)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土質等試験費 (0099)	式	1			オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 週休２日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内	箇所	7			Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0100)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0101)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0102)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0103)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0104)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0105)	式	1			
一般管理費等 (0106)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0107)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0108)	式	1			
工事費計 (0109)	式	1			

第　号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/4月号 建設物価	積算資料	平均価格	見積価格 A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単　価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
Y000300000001	側溝 BFB-B450-L1000	412	個	県農村単価表p.3 18,600												18,600	18,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000002	側溝 大型ﾌﾘｭｰﾑB1000-H800-L2000、Ⅰ種	1180	個													40,600	40,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000003	側溝 大型ﾌﾘｭｰﾑB1200-H1000-L2000、Ⅰ種	1630	個	県農村単価表p.5 58,600												58,600	58,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000001	側溝蓋 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1400×1400用(T-25)	270	枚													324,000	324,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000002	側溝蓋 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1700×1700用(T-2)	312	枚													357,000	357,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000003	側溝蓋 分水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ2100×2000用(T-2)	413	枚													510,000	510,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000004	側溝蓋 分水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ2100×1000用(T-2)	229	枚													289,000	289,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000356000001	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RCB-B1600-H1200-L2000	5260	個													249,000	249,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000356000002	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Z231100010 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 600×600×2000	1998	個	県材料単価表p.6　(特調) 106,000												106,000	106,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000356000003	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Z231100060 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1200×1200×2000	3683	個	県材料単価表p.6　(特調) 174,000												174,000	174,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000357000001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ型 φ600×L2400	1960	個													163,000	163,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001170003001	道路標識板 全反射ｱﾙﾐ板t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型		基	県材料単価表p.10　(掲載) [redacted]											× 0.2025 =			その他一般資材 100円単位(切捨)	◇450
Y001503000001	芝　Z231400015 人工芝 張芝		m2	県材料単価表p.26　(掲載)														その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y001613000001	購入土　Z231365005 山土 ﾙｰｽﾞ現着(10,000m3未満に適用)		m3	県地区単価表p.19　(特調) 2,350												2,350	2,350	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	手動式水門 450×450 角型四方水密		式													206,000	206,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	H形鋼 B125-H125-6.5-9		t		p.29	p.30												鋼材･棒鋼 500円単位(切捨)	
ZZ99*01*05001	処分費 無筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.2（非公表） 1,200												1,200	1,200	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05002	処分費 鉄筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.2（非公表） 1,700												1,700	1,700	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*05004	処分費 廃ﾌﾟﾗ		t	県廃棄物受入料金p.1（特調） 70,000												70,000	70,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	