事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業　中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	主ポンプ　水中ポンプ(自然冷却式) 鋳鉄製,φ300mm,12.66m3/min×6.7m×22kW(200V×6P)		台	11,320,000		Ｓ単　11号
K96002	吐出弁　電動蝶形弁 鋳鉄製,φ400mm,0.2kW,10K		台	6,890,000		Ｓ単　18号
K96003	逆止弁　スイング式普通逆止弁 鋳鉄製,φ400mm,10K		台	4,050,000		Ｓ単　19号
K96004	主配管　吐出管φ300×400mm STPY,2F片落管,10K,W=84.00kg/個		個	567,000		Ｓ単　12号
K96005	主配管　吐出管φ400A×L2600 STPY,2F短管,10K,W=200.52kg/個		個	619,000		Ｓ単　13号
K96006	主配管　吐出管φ400mm×90° STPY,2F曲管90°,10K,W=74.30kg/個		個	700,000		Ｓ単　14号
K96007	主配管　吐出管φ400mm×740 STPY,2F短管,10K,W=90.41kg/個		個	301,000		Ｓ単　15号
K96008	主配管　吐出管φ400mm×L3180 STPY,2F短管,10K,W=234.86kg/個		個	717,000		Ｓ単　16号
K96009	主配管　吐出管φ400mm×L1205 STPY,2Fスティフナ付き短管,10K,W=121.31kg/個		個	468,000		Ｓ単　17号
K96010	伸縮管　ルーズフランジ 鋼製,φ400mm,10k		個	277,000		Ｓ単　20号
K96011	可とう管　ゴム製可とう管 水平取付,φ400mm,100mm偏心,10k		個	640,000		Ｓ単　21号
K96012	電気設備　引込受電盤 SUS鋼板製,屋外閉鎖装柱形(500×200×830)		面	1,050,000		Ｓ単　24号
K96013	電気設備　ポンプ制御盤 SUS鋼板製,屋外閉鎖自立形(900×700×2100)		面	8,910,000		Ｓ単　25号
K96014	計装設備　水位計 電極式,電極保持器3極,電極		組	53,000		Ｓ単　26号
K96015	グレーチング　695×700mm		枚	40,000		Ｓ単　22号
K96016	グレーチング　695×1400mm		枚	70,000		Ｓ単　23号

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業　中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	鋼製異形管　SGPφ400 片フランジ鋼製曲管59°　46′　13″ L=3.75m t=7.9mm		本	762,500		Ｓ単　8号
P96002	FRP製短管フランジ φ400(RR)		個	341,200		Ｓ単　7号