

令和8年度

農業水路等長寿命化防災・減災事業
明神沼長寿防災第1号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・直接人件費				
・ ・ 測量費				
・ ・ ・ 基準点測量		式	1.000	
3級基準点測量	伐採の有無:計上しない,永久標識の設置:永久標識設置なし,地域:耕地,地形:平地,地形個別補正:0.00	点	3.000	
4級基準点測量	伐採の有無:計上しない,地域:耕地,地形:平地,地形個別補正:0.00	点	12.000	
・ ・ ・ 水準測量		式	1.000	
3級水準測量 (レベル等による)	地域差:道路外,地形:平地,地物:耕地,地形個別補正:0.10	km	0.400	
・ ・ ・ 路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.400	
路線測量 線形決定	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00	km	0.400	
路線測量 I P 設置測量	IP設置計算の有無:計上する,地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線数区分:2	km	0.400	
路線測量 中心線測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,測点間隔:50m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線数区分:2	km	0.400	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.400	
路線測量 横断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,幅区分:75m～95m,間隔区分:50m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:2	km	0.400	
現地測量 (I)	縮尺区分:1/500,地形区分:平地,地域区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,明細計上面積:0.033	式	1.000	
現地測量 (II)	縮尺区分:1/500,地形区分:平地,地域区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00	式	1.000	
・ ・ 用地測量				
・ ・ ・ 用地測量		式	1.000	
地図の転写	地域区分:耕地	ha	2.400	
土地の登記記録調査	地域区分:耕地	ha	2.400	
権利者確認調査 (当初)	地域区分:耕地	ha	2.400	
転写連続図作成		ha	2.400	
・ ・ 打合せ				
・ ・ ・ 打合せ		式	1.000	

打合せ（測量業務基準日額）	打合せ：着手前・最終、測量主任技師人数：1.00人、測量技師人数：1.00人、測量技師補人数：0.00人、打合せ日数：0.25日、往復移動日数：0.25日	回	2.000	
打合せ（測量業務基準日額）	打合せ：中間、測量主任技師人数：1.00人、測量技師人数：0.00人、測量技師補人数：1.00人、打合せ日数：0.25日、往復移動日数：0.25日	回	1.000	
直接経費（電子成果・安全費除く）				
・直接経費（電子成果・安全費除く）				
・・直接経費（電子成果・安全費除く）				
・・・旅費交通費（測量）		式	1.000	
《打合せ（測量旅費・交通費）》	打合せ内容：着手前・最終、宿泊区分：通勤により打合せ、交通機関区分：ライトバン、ライトバン使用日数：1日、時間区分：2時間	回	2.000	
《打合せ（測量旅費・交通費）》	打合せ内容：中間、宿泊区分：通勤により打合せ、交通機関区分：ライトバン、ライトバン使用日数：1日、時間区分：2時間	回	1.000	
精度管理費				
・精度管理費				
・・精度管理費				
・・・精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1.000	
実施設計 頭首工	前段設計補正:あり,設計内容:難易度補正Ⅰ,洪水吐門数:1門	式	1.000	
河川協議資料作成	前段設計補正:あり,設計内容:難易度補正Ⅰ,洪水吐門数:1門	式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ		式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.25日,往復移動日数:0.25日	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:2.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.25日,往復移動日数:0.25日	回	1.000	
河川予備協議打合せ	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:0.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.25日,往復移動日数:0.25日	回	3.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費 (設計)		式	1.000	
《 打合せ (設計旅費・交通費) 》	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	2.000	
《 打合せ (設計旅費・交通費) 》	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	1.000	
河川予備協議打合せ	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	3.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):200,厚さ区分:10cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	