

工事数量総括表(本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		350			
掘削(砂防)	土砂	式		1			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
盛土工		m3		20			
盛土(流用土)	土砂	式		1			
残土処理工		式		1			
整地	残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート副堰堤工		式		1			
コンクリート	高炉(5)18-5-40	m3		91			
目地板	瀝青質目地板t=10	m2		2			
残存型枠		式		1			
取付護岸工		式		1			
かご工		式		1			
かごマット(多段積型)	2000×1000×500	m2		132			
集水柵工		式		1			
現場打ち集水柵	B2000-L1000-H1300	箇所		1			
管理用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
掘削工		式		1			
掘削	土砂	式		1			
盛土工		式		1			
盛土	土砂	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		20			
法面整形(盛土部)		m2		10			
植生工		式		1			
人工張芝		m2		30			
作業土工		式		1			
床掘り	土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土砂	式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	US3-B300A 基礎無 地下排水 φ200	m		20			
コンクリート舗装工		式		1			
路盤	再生碎石RC-40 t=26cm	m2		77			
コンクリート舗装	高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm	m2		76			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	22×1524×6096	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード撤去	土砂	m3		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			