

令和 8 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
上堰長寿防災第 1 号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 測量業務				
・ ・ 測量業務				
・ ・ ・ 基準点測量		式	1.000	
3 級基準点測量	伐採の有無:計上しない,永久標識の設置:永久標識設置なし,地域:原野,地形:平地,地形個別補正:0.00	点	3.000	
4 級基準点測量	伐採の有無:計上しない,地域:原野,地形:平地,地形個別補正:0.00	点	3.000	
・ ・ ・ 水準測量		式	1.000	
3 級水準測量 (レベル等による)	地域差:道路上,地形:平地,地物:原野,地形個別補正:0.30	km	0.700	
・ ・ ・ 路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.200	
路線測量 線形決定	地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20	km	0.200	
路線測量 I P 設置測量	IP設置計算の有無:計上する,地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線数区分:3	km	0.200	
路線測量 中心線測量	地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20,測点間隔:50m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線数区分:3	km	0.200	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.200	
路線測量 横断測量	地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20,幅区分:45m未満,間隔区分:50m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:3	km	0.200	
路線測量 用地幅杭設置測量	地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正值:0.20,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.120	
・ ・ ・ 地形測量		式	1.000	
現地測量 (I)	縮尺区分:1/500,地形区分:平地,地域区分:原野,特殊地形の補正值:0.10,明細計上面積:0.002	式	1.000	
現地測量 (II)	縮尺区分:1/500,地形区分:平地,地域区分:原野,特殊地形の補正值:0.10	式	1.000	
・ ・ ・ 用地測量		式	1.000	
地図の転写	地域区分:原野	ha	0.730	
土地の登記記録調査	地域区分:原野	ha	0.730	
権利者確認調査 (当初)	地域区分:原野	ha	0.730	
転写連続図作成		ha	0.730	

復元測量	地域区分:原野	ha	0.690	
境界確認	地域区分:原野	ha	0.690	
土地境界確認書作成	地域区分:原野	ha	0.690	
用地境界仮杭設置	地域区分:原野	ha	0.080	
境界点間測量	地域区分:原野	ha	0.690	
面積計算	地域区分:原野	ha	0.710	
用地実測図作成	縮尺区分:1/500	ha	0.710	
土地調書作成	地域区分:耕地	ha	0.100	
公共用地管理者との打合せ		業務	1.000	
依頼書作成		km	0.140	
協議書作成		km	0.140	
地積測量図等作成	地域区分:原野	ha	0.690	
・・・ 打合せ		式	1.000	
打合せ（測量業務基準日額）	打合せ:着手前・最終,測量主任技師人数:1.00人,測量技師人数:1.00人,測量技師補人数:0.00人,打合せ日数:0.25日,往復移動日数:0.125日	回	2.000	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
・直接経費(電子成果・安全費除く)				
・・・直接経費(電子成果・安全費除く)				
・・・ 旅費交通費（測量）		式	1.000	
《打合せ（測量旅費・交通費）》	打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間	回	2.000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）		式	1.000	
旅費交通費（測量外業日帰用）	交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:14日,時間区分:3時間	式	1.000	
・・・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):500,厚さ区分:5cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	
精度管理費				
・精度管理費				
・・・精度管理費				
・・・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	
成果検定費				
・成果検定費				

・ ・ 成果検定費				
・ ・ ・ 成果検定費		式	1.000	
3 級基準点測量成果検定費	GNSS 150点未満	点	3.000	
4 級基準点測量成果検定費	トータルステーション 200点未満	点	3.000	
3 級水準測量成果検定費	データコレクタ	km	0.700	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1.000	
実施設計 頭首工	前段設計補正:あり,設計内容:難易度補正Ⅱ,洪水吐門数:なし	式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ (設計)		式	1.000	
打合せ (設計業務基準日額)	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.25日,往復移動日数:0.125日	回	2.000	
打合せ (設計業務基準日額)	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:2.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.25日,往復移動日数:0.125日	回	3.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費 (設計)		式	1.000	
《 打合せ (設計旅費・交通費) 》	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間	回	2.000	
《 打合せ (設計旅費・交通費) 》	設計工種:頭首工・トンネル・用排水機場,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間	回	3.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):800,厚さ区分:8cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 直接人件費		式	1.000	
立竹木調査・算定	作業区分:用材林, 調査区分:当初調査業務, 地形:平坦地,	1000㎡	0.550	
旅費交通費				
・ 旅費交通費				
・ ・ 旅費交通費				
・ ・ ・ 旅費交通費（用地調査日帰用）		式	1.000	
旅費交通費（用地調査外業日帰用）		式	1.000	