

数量総括表

業務名	国道279号橋梁補修（むつ大橋）地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般調査			式		1		
直接調査費			式		1		
機械ボーリング			式		1		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm	m		6		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		22		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	m		12		
土質ボーリング（オールコアボーリング）		砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		44		
サンプリング			式		1		
固定式ストン式シウォールサンプラー			本		2		
サンディング及び原位置試験			式		1		
標準貫入試験		粘性土・シルト	回		12		

数量総括表

業務名	国道279号橋梁補修（むつ大橋）地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標準貫入試験		砂・砂質土	回		44		
孔内載荷試験		普通載荷	回		2		
室内試験			式		1		
土粒子の密度試験			試料		22		
土の含水比試験			試料		22		
土の粒度試験（2）			試料		22		
土の湿潤密度試験			試料		2		
土の三軸圧縮試験			試料		2		
総合解析			式		1		
解析等調査			式		1		
電子成果品作成費			式		1		

数量総括表

業務名	国道279号橋梁補修（むつ大橋）地質調査業務委託			業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子成果品作成費（機械ボーリング）			式		1		
検定費等			式		1		
検定費等			式		1		
間接調査費			式		1		
運搬費			式		1		
運搬費			式		1		
準備費			式		1		
準備及び跡片付け			式		1		
調査孔閉塞			式		1		
仮設費			式		1		
足場仮設			式		1		

数量総括表

業務名	国道279号橋梁補修（むつ大橋）地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全費			式		1		
環境保全(仮囲い)			式		1		
旅費交通費			式		1		
旅費(率計上・宿泊無)			式		1		
施工管理費			式		1		
施工管理費			式		1		
純調査費			式		1		
間接費			式		1		
諸経費			式		1		
一般調査業務費			式		1		
解析等調査			式		1		

数量総括表

業務名	国道279号橋梁補修（むつ大橋）地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接業務費			式		1		
解析等調査			式		1		
解析等調査			式		1		
共通			式		1		
共通			式		1		
打合せ等			式		1		
打合せ			業務		1		
直接原価（その他原価除く）			式		1		
その他原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
解析等調査業務費			式		1		