

工事数量総括表(本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		180			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	式		1			
人力運搬（運搬～取卸し）		m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		420			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土等処分		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm	m2		421			
ラス張工		m2		421			
構造物補修工		式		1			
クラック補修工		式		1			
ひび割れ補修工		構造物		1			
断面修復工		構造物		1			
目地充填工	B=1.0m	m		8			
目地充填工	B=1.5m	m		3			
穀処分		t		0.01			

工事数量総括表(本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			