

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1		
護岸基礎工			式		1		
矢板工			式		1		
銅矢板		25H型 L=9.0m	枚		8		
法覆護岸工			式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式		1		
現場打基礎コンクリート		底幅1000mm, 高さ500mm	m		6		
コンクリートブロック積工			m2		27		
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		13		
天端コンクリート		高炉(2)18-8-40	m3		0.6		
小口止コンクリート		幅300mm	m3		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁下部			式		1		
橋台工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土砂	式		1		
埋戻し		土砂	式		1		
基面整正			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式		1		
土のう		耐候性大型土のう	式		1		
場所打杭工			式		1		
場所打杭		杭径:1,000mm, 杭長:18.5m	本		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分		土砂	式		1		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3		4		
橋台躯体工			式		1		
均しコンクリート		コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 敷厚:10cm	m2		23		
コンクリート		コンクリート規格:土木(12)-2 高炉 24-12-25 (20), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		49		
鉄筋		SD345 D13～19	t		1.68		
型枠		一般型枠	式		1		
足場		安全ネット:有り	式		1		
コンクリート塗装工			式		1		
コンクリート表面含浸材(珪酸塩布工)		シリコン系	m2		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
施工ヤード盛土			式		1		
土のう		耐候性大型土のう	式		1		
土砂等運搬			式		1		
整地			式		1		
敷鉄板		22×1,524×6,096	式		1		
土留・仮締切工			式		1		
鋼矢板		Ⅳ型 L=12.5～15.5m	式		1		
切梁・腹起し			式		1		
薬液注入工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	薬液注入工		式		1		
	交通管理工		式		1		
	交通誘導警備員		式		1		
	直接工事費		式		1		
	共通仮設		式		1		
	共通仮設費		式		1		
	運搬費		式		1		
	重建設機械分解組立輸送費		式		1		
	仮設材運搬費		式		1		
	現場環境改善費		式		1		
	現場環境改善費（率計上）		式		1		

- 5 -

青森県

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川改修 橋梁下部	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	共通仮設費（率計上）		式		1		
	純工事費		式		1		
	現場管理費		式		1		
	工事原価		式		1		
	一般管理費等		式		1		
	工事価格		式		1		
	消費税額及び地方消費税額		式		1		
	工事費計		式		1		

- 6 -

青森県