

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業  
指久保ダムストマネ第5号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県  
上北農林水産事務所

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 水管理設備工				
(1) 機器設備工				
水管理制御設備工（機器単体費）	指久保ダム	式	1.000	
入出力装置	屋内鋼板製自立型	架	1.000	
情報入力・提供装置	屋内鋼板製自立型	架	1.000	
光ケーブル接続盤・中継端子盤	屋内鋼板製自立型	架	1.000	
点検・応急対策ガイド装置	FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	台	1.000	
放流操作装置	FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	台	1.000	
操作表示器	卓上型	台	1.000	
情報表示盤（データ表示）	屋内壁掛型（天吊り）、50型以上	台	1.000	
時計装置	壁掛型	台	1.000	
カラー複合機	FAX機能付き	台	1.000	
警報表示盤	壁掛型（事務室、宿直室）	台	2.000	
予備品		式	1.000	
ソフトウェア		式	1.000	
貯水位計計測装置	屋内鋼板製自立型（PLC）	架	1.000	
取水ゲート機側操作盤	光メディアコンバータ更新	架	1.000	
後藤川放流ゲート機側操作盤	光メディアコンバータ更新	架	1.000	
藤島導水路放流ゲート機側操作盤	光メディアコンバータ更新	架	1.000	
藤島導水路小放流ゲート機側操作盤	光メディアコンバータ更新	架	1.000	
水管理制御設備工（機器単体費）	注水局	式	1.000	
機側操作盤（小林川注水局）	光メディアコンバータ更新	架	1.000	
機側操作盤（藤島川注水局）	光メディアコンバータ更新	架	1.000	
水管理制御設備工（機器単体費）	青森県上北農林水産事務所	式	1.000	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表示端末装置	ラックマウント型 (FA-PC)、液晶モニタ22型	台	1.000	
情報表示盤 (データ表示)	屋内壁掛型 (天吊り)、50型以上、事務所2F	台	1.000	
ルータ	ユニット型 (光回線用)	台	1.000	
警報灯	据置型	台	1.000	
UPS	ラックマウント型	台	1.000	
情報集約装置改修		台	1.000	
直接工事費 (共通仮設費対象)				
1. 運搬工				
(1) 運搬工				
運搬工	指久保ダム、注水局、青森県上北農林水産事務所	式	1.000	
輸送費 (電気通信設備)	1.336ton, 701km	式	1.000	
2. 据付工				
(1) 水管理設備工				
情報設備設置工 (ダム管理所2F)	据付・調整	式	1.000	
入出力処理装置 据付工	情報処理設備, 入出力処理装置 I, -, 無	架	1.000	
入出力処理装置 調整工	情報処理設備 (単体), 入出力処理装置 I, 平滑処理部, 無	組	1.000	
情報入力・提供装置 据付工	情報処理設備, 入出力処理装置 I, -, 無	架	1.000	
情報入力・提供装置 調整工	情報処理設備 (単体), 入出力処理装置 I, 平滑処理部, 無	組	1.000	
光ケーブル接続盤・中継端子盤 据付工	情報処理設備, 入出力処理装置 I, -, 無	架	1.000	
点検・応急対策ガイド装置 据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1.000	
点検・応急対策ガイド装置 調整工	情報処理設備 (単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	1.000	
放流操作装置 据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1.000	
放流操作装置 調整工	情報処理設備 (単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	1.000	
電気通信技術者		人	0.500	
電気通信技術員		人	0.500	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
情報表示盤（データ表示）据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
情報表示盤（データ表示）調整工	TM/TC設備, 表示盤, -, , 1面, -	面	1. 000	
時計装置 据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
時計装置 調整工	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
警報表示盤 据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	2. 000	
警報表示盤 調整工	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	2. 000	
カラープリンタ 据付工	情報処理設備, 記録用端末装置, プリンタ, 無	台	1. 000	
カラープリンタ 調整工	情報処理設備(単体), 記録用端末装置, プリンタ, 無	台	1. 000	
情報処理設備工（取水塔）	据付・調整	式	1. 000	
貯水位計計測装置 据付工	情報処理設備, 入出力処理装置 I, -, 無	架	1. 000	
貯水位計計測装置 調整工	情報処理設備(単体), 入出力処理装置 I, 平滑処理部, 無	組	1. 000	
情報処理設備工（青森県上北農林水産事務所2F）	据付・調整	式	1. 000	
表示端末装置 据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
表示端末装置 調整工	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
表示制御装置 据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
表示制御装置 調整工	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
情報表示盤（データ表示）据付工	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
情報表示盤（データ表示）調整工	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	台	1. 000	
電気通信技術員		人	0. 100	
ルータ 据付工	0. 00, 0. 30, 0. 00, 0. 00, ルータ	式	1. 000	
ルータ 調整工	0. 30, 0. 00, 0. 00, 0. 00, ルータ	式	1. 000	
電工		人	0. 250	
UPS 据付工	小容量無停電電源装置据付・調整, 5kVA以下, 無	台	1. 000	
3. 機器撤去工				
(1)機器撤去工				

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
情報設備撤去工	ダム管理所2F	式	1.000	
電気通信技術者		人	2.250	
電気通信技術員		人	6.500	
電工		人	0.250	
情報設備撤去工	青森県上北農林水産事務所2F	式	1.000	
電気通信技術員		人	1.700	
電工		人	0.375	
廃プラスチック運搬・処理		ton	1.330	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	時間	0.210	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	1.000	