

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第5号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 8 年 6 月一A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	1 0 %
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休 2 日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・ 水管理設備工				
・ ・ 機器設備工				
・ ・ ・ 水管理制御設備工（機器単体費）		式	1.000	
入出力装置	規格：屋内鋼板製自立型	架	1.000	
情報入力・提供装置	規格：屋内鋼板製自立型	架	1.000	
光ケーブル接続盤・中継端子盤	規格：屋内鋼板製自立型	架	1.000	
点検・応急対策ガイド装置	規格：FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	台	1.000	
放流操作装置	規格：FA-PC、液晶モニタ22型、外部記録装置	台	1.000	
操作表示器	規格：卓上型	台	1.000	
情報表示盤（データ表示）	規格：屋内壁掛型（天吊り）、50型以上	台	1.000	
時計装置	規格：壁掛型	台	1.000	
カラー複合機	規格：FAX機能付き	台	1.000	
警報表示盤	規格：壁掛型（事務室、宿直室）	台	2.000	
予備品		式	1.000	
ソフトウェア		式	1.000	
貯水位計計測装置	規格：屋内鋼板製自立型（PLC）	架	1.000	
取水ゲート機側操作盤	規格：光メディアコンバータ更新	架	1.000	
後藤川放流ゲート機側操作盤	規格：光メディアコンバータ更新	架	1.000	
藤島導水路放流ゲート機側操作盤	規格：光メディアコンバータ更新	架	1.000	
藤島導水路小放流ゲート機側操作盤	規格：光メディアコンバータ更新	架	1.000	
・ ・ ・ 水管理制御設備工（機器単体費）		式	1.000	
機側操作盤（小林川注水局）	規格：光メディアコンバータ更新	架	1.000	
機側操作盤（藤島川注水局）	規格：光メディアコンバータ更新	架	1.000	
・ ・ ・ 水管理制御設備工（機器単体費）		式	1.000	
表示端末装置	規格：ラックマウント型(FA-PC)、液晶モニタ22型	台	1.000	
情報表示盤（データ表示）	規格：屋内壁掛型（天吊り）、50型以上、事務所2F	台	1.000	
ルータ	規格：ユニット型（光回線用）	台	1.000	
警報灯	規格：据置型	台	1.000	
UPS	規格：ラックマウント型	台	1.000	
情報集約装置改修		台	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 運搬工				

・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1. 000	
輸送費（電気通信設備）	輸送質量(X)(ton):1. 336ton, 想定輸送距離(D)(km):701km	式	1. 000	
・ 据付工				
・ ・ 水管理設備工				
・ ・ ・ 情報設備設置工（ダム管理所2F）		式	1. 000	
入出力処理装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1. 000	
入出力処理装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:平滑処理部,歩掛補正区分:無	組	1. 000	
情報入力・提供装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1. 000	
情報入力・提供装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:平滑処理部,歩掛補正区分:無	組	1. 000	
光ケーブル接続盤・中継端子盤 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1. 000	
点検・応急対策ガイド装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
点検・応急対策ガイド装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
放流操作装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
放流操作装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
操作表示器 据付工		台	1. 000	算出数量:1. 000 台
*電気通信技術者		人	0. 500	
*電気通信技術員		人	0. 500	
情報表示盤（データ表示）据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
情報表示盤（データ表示）調整工	設備区分:TM/TC設備,機器区分1:表示盤,細別1:-,,台・対向区分:1面,伝送区分:-	面	1. 000	
時計装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
時計装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
警報表示盤 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	2. 000	
警報表示盤 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	2. 000	
カラープリンタ 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:記録用端末装置,細別:プリンタ,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
カラープリンタ 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:記録用端末装置,細別:プリンタ,歩掛補正区分:無	台	1. 000	
・ ・ ・ 情報処理設備工（取水塔）		式	1. 000	
貯水位計計測装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1. 000	

貯水位計計測装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:入出力処理装置 I,細別:平滑処理部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
・ ・ ・ 情報処理設備工 (青森県上北農林水産事務所2F)		式	1.000	
表示端末装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
表示端末装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
表示制御装置 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
表示制御装置 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報表示盤 (データ表示) 据付工	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報表示盤 (データ表示) 調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報系LAN 据付工		台	1.000	算出数量:1.000 台
*電気通信技術員		人	0.100	
ルータ 据付工	据付技術者人数:0.00,据付技術員人数:0.30,調整技術者人数(X):0.00,調整技術員人数(X):0.00,作業種別(機器名称):ルータ	式	1.000	
ルータ 調整工	据付技術者人数:0.30,据付技術員人数:0.00,調整技術者人数(X):0.00,調整技術員人数(X):0.00,作業種別(機器名称):ルータ	式	1.000	
警報灯 据付工		台	1.000	算出数量:1.000 台
*電工		人	0.250	
UPS 据付工	作業種別:小容量無停電電源装置据付・調整,細別:5kVA以下,歩掛補正区分:無	台	1.000	
・ 機器撤去工				
・ ・ 機器撤去工				
・ ・ ・ 情報設備撤去工		式	1.000	
電気通信技術者		人	2.250	
電気通信技術員		人	6.500	
電工		人	0.250	
・ ・ ・ 情報設備撤去工		式	1.000	
電気通信技術員		人	1.700	
電工		人	0.375	
・ ・ ・ 廃プラスチック運搬・処理		ton	1.330	
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル]	2t積級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出,単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務,燃料区分:軽油	時間	0.210	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	