

令和8年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷中山間第42号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	不良土	m ³	715	
掘削	機械掘削	m ³	5,808	
掘削	機械掘削	m ³	106	
(2)盛土工				
路肩盛土	一次施工(下層路肩)	m ³	8.000	
路外盛土		m ³	73.000	
畦畔盛土		m ³	16.000	
路体盛土	4.0m ≤ B	m ³	17.000	
路床盛土	B < 2.5m	m ³	8.500	
路床盛土	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	14.000	
路床盛土	4.0m ≤ B	m ³	11.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	畦畔部	m ²	57.000	
法面整形	切土法面	m ²	1,550	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	6,430	
整地		m ³	6,430	
2. 法面工				
(1)植生工				
筋芝工		m ²	88.000	
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	m ²	1,550	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装版切断		m	27.000	
舗装版破碎		m ²	500.000	
殻運搬・処理	As殻	ton	59.000	
殻運搬・処理	Co殻	ton	3.400	
汚泥運搬・処理		m ³	0.090	
運転手（一般）		人	0.116	
軽油	ハトロール給油,,	L	9.744	
側溝清掃車[プロ式]	,ホッパ 容量9.0m ³ 風量 40m ³ /min, 運転 1 日 当 た り 算 出, 機 械 損 料 等 の み,	日	0.116	
4. 舗装工				
(1) 路盤工	本線			
下層路盤	RC-40, t=12cm	m ²	641.000	
凍上抑制層	山砂, t=48cm	m ²	779.000	
置換工		m ²	779.000	
(2) 県道復旧工				
表層	アスファルト舗装 t=7cm	m ²	12.000	
上層路盤	粒調碎石 t=12cm	m ²	12.000	
下層路盤	RC-40 t=20cm	m ²	6.000	
凍上抑制層	山砂, t=33cm	m ²	6.000	
(3) 取付・進入路舗装工				
下層路盤工（取付道路）	RC-40 t=20cm	m ²	378.000	
下層路盤工（進入路）	RC-40 t=20cm	m ²	71.000	
5. 路面排水工				
(1) 作業土工				
床掘		m ³	15.000	
埋戻	流用土埋戻	m ³	19	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)側溝工				
鉄筋コンクリートL型側溝	250A	m	230.400	
自由勾配側溝	横断用, 300×300	m	2.000	
自由勾配側溝	横断用, 300×400	m	2.000	
自由勾配側溝	横断用, 300×500	m	2.000	
自由勾配側溝	横断用, 300×600	m	2.000	
自由勾配側溝	横断用, 300×700	m	4.000	
自由勾配側溝蓋	グレーチング, 300用, T-25	枚	6.000	
(3)集水桝				
集水桝	プレキャスト, 500×500	基	1.000	
(4)流末排水工				
円筒型じゃかご	3.2×10×45	m	14.000	
6. 付帯施設工				
(1)付帯物工				
視線誘導標	土中建込用	本	9.000	
(2)境界工				
境界杭	12×12	本	31	
(3)標識工	警戒標識			
警戒標識	曲柱式	基	2.000	
(4)道路反射鏡				
道路反射鏡	二面鏡	基	1.000	
7. 除雪工				
(1)除雪工				
機械除雪		式	1.000	
8. 仮設道路				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設設置				
路体（築堤）盛土・埋戻	2.5m≦B<4.0m	m ³	23.000	
敷鉄板		m ²	316.000	
安定シート	ブルーシート	m ²	242.000	
(2)仮設撤去				
掘削		m ³	23.000	
9. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
輸送費		ton	54.500	