

令和8年度 工事番号 第7702号

青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2) 工事

参 考 資 料

青森市 大字 安田

地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年5月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 単 価 地 区 | 青森市(旧青森市) | | |
| 豪 雪 割 増 | B 地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 た る 工 種 | 09:公園工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | 1.0 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 |
| 工 期 日 数 | 0日間 | |
| 冬 期 日 数 | 0日間 | |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分 | 4 級地 | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正 | 任意設定 | 0.60% |
| 緊 急 工 事 補 正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | 1.02 |
| 工 期 延 長 日 数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 基盤整備 | |
|-----------------|--|----|-------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基盤整備 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 敷地造成工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | | | | | | 内 1号 |
| | | m3 | 7,200 | | | | |
| 整地工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 整地 | 作業区分:敷均し(ルース) | | | | | | 内 2号 |
| | | m3 | 7,200 | | | | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | | | | | | | 内 3号 |
| | | m | 642 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工 | | | | | | 内 4号 |
| | | m3 | 218 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | | | | | | 内 5号 |
| | | m | 16 | | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm | | | | | | 内 6号 |
| | | m2 | 320 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 基盤整備 | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 公園施設撤去 | フラッグポール | | | | | | 内 7号 |
| | | 基 | 39 | | | | |
| 運搬処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | | | | | 内 8号 |
| | | m3 | 218 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | | 内 9号 |
| | | m3 | 16 | | | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | | | | | 内 10号 |
| | | m3 | 218 | | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | | 内 11号 |
| | | m3 | 16 | | | | |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:金属くず | | | | | | 内 12号 |
| | | t | 11 | | | | |
| 公園施設等撤去・移設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 公園施設撤去工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | 内 13号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 炬火台解体工 | | | | | | | 内 14号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 基盤整備 | |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|----|-------|----|----|---------|----------|
| 内 1号 | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 CB210100 | | 土砂, オープンカット, 有り, 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 | | | | | | 02-01-02 |
| | | | m3 | 7,250 | | | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----|-------|----|----|---------|----------|
| 内 2号 | 整地 | 作業区分:敷均し(ルース) | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 整地 | CB210610 | 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し | | | | | | 02-01-02 |
| | | | m3 | 7,250 | | | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------|----|-----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 3号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | 土中建込, ヒール式・パネル式, 3m, 無, 無 | | | | | | 単 1号 06-02-03 管理費区分: 0 |
| WB810770 | | | m | 642 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 内 4号 | コンクリート構造物取壊し | | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 | | | | | | |
| | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 |
| 構造物とりこわし WB824010 | | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | | | | | | | 単 2号 06-01-04 管理費区分: 0 |
| | | | m3 | 218.3 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|------------------------------------|----|----|----|---------|--------------------------|
| 内 5号 | 舗装版切断 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 管理費区分: 0 |
| CB430510 | | | m | 16 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 6号 | 舗装版破碎 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | | | | | | 03-01-05 |
| CB430310 | | | m2 | 320 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------------------|---------|----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 7号 | 公園施設撤去 | | フラッグポール | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 標識柱撤去(片持式・門型式) | | 片持式 400kg未満/基, 3基以上, 無, 無 | | | | | | 単 3号 06-02-08 管理費区分: 0 |
| WB812200 | | | 基 | 39 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|---|-----------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 8号 | 殻運搬 | | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28.4km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| CB227010 | | | m3 | 218.3 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---|-------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 9号 | 殻運搬 | | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | CB227010 | 舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 7. 0km以下, 全ての費用 | | | | | | 02-02-07 |
| | | | m3 | 16 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 10号 | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | | | | | 単 4号 |
| | | | t | 513 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | | | | | |
|--------|-----|-------------|-------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | | | | 単 5号 |
| | | t | 37. 6 | | | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号 | 現場発生品運搬 | 発生材種類:金属くず | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 CB010410 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 1 1. 5km以下 | | | | | | 01-02-02 |
| | | t | 11 | | | | 管理費区分: 0 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t | | | | | | 01-02-03 |
| | | t | 11 | | | | 管理費区分: 0 |
| 処分費 金属くず ZZ99*01*01002 | | | | | | | 管理費区分: T |
| | | t | 11 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号 | 仮設工 | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|----|----|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮囲い（進入防止柵） ガードフェンス H=1. 8m W=16m ZZ99*01*02001 | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 仮囲い資材運搬費（進入防止柵） ZZ99*01*02002 | | m | 16 | | | | 管理費区分：0 |
| 仮設養生足場（炬火台） 枠組足場+防音シート ZZ99*01*02005 | | m ² | 250 | | | | 管理費区分：0 |
| 仮設資機材運搬費（炬火台） ZZ99*01*02006 | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 重機運搬費 （往復） ZZ99*01*02007 | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 散水・機材等設備費 仮設トイレ込 ZZ99*01*02008 | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号 | 炬火台解体工 | | | | | | |
|---|--|----|--------|----|----|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 内外部別解体 人力分別 ZZ99*01*04001 | | 式 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| コンクリート躯体解体 基礎共 ZZ99*01*04002 | | m3 | 75. 8 | | | | 管理費区分：0 |
| 鉄骨階段解体 ZZ99*01*04003 | | 箇所 | 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 掲揚台撤去 ZZ99*01*04004 | | 本 | 3 | | | | 管理費区分：0 |
| 基礎杭引抜き（運搬共） 既製杭Φ350 L=9. 0m 引抜き、埋戻し ZZ99*01*04005 | | 本 | 6 | | | | 管理費区分：0 |
| 殻運搬 CB227010 | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、有り、14. 4km以下、全ての費用 | m3 | 75. 8 | | | | 02-02-07 管理費区分：0 |
| 処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*01004 | | t | 189. 5 | | | | 管理費区分：T |
| 現場発生品運搬 木くず（建築廃材） | | 式 | 1 | | | | 単 6号 管理費区分：0 |
| 現場発生品運搬 混合廃棄物 | | 式 | 1 | | | | 単 7号 管理費区分：0 |
| 現場発生品運搬 金属くず | | 式 | 1 | | | | 単 8号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次単価表

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|----|-----|------|--------|---------------------------|--|--|
| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 05 | | |
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026. 05 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 | | |
| 単 1号 WB810770 | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 Q001164004 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | m | 100 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 05 | |
|--|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 05 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 2号 WB824010 | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要 | | |
| 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | m3 | 1 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | | | | | | 管理費区分：0 | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | 円／m3 | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 05 | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|-------|---|------|--------|----|---------------------------|----|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 05 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 3号 WB812200 | 標識柱撤去(片持式・門型式) | 片持式 400kg未満/基, 3基以上, 無, 無 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | | |
| | | | 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 |
| 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 | | Q001222001 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 基 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円／基 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| 2 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 | | 2026. 05 | |
|-----------------------------------|---------|-----|----|-----|------|--------|-----------|---------------------------|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | | 2026. 05 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 単 4号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | | |
| 名 称 ・ 規 格 | | 条 件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01003 | | | | | | | 管理費区分 : T | | |
| | | | t | 100 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 単 価 | | | | | | | 円／t | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 5号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 As殻 ZZ99*01*01005 | | | | | | | 管理費区分：T | |
| | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 現場発生産品運搬 木くず（建築廃材） | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|-----|------|----|----------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品及び支給品運搬 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 1 1.5km以下 | | | | | 01-02-02 | |
| | CB010410 | | t | 0.5 | | | 管理費区分：0 | |
| 現場発生産品及び支給品積込・荷卸 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | | | 01-02-03 | |
| | CB010420 | | t | 0.5 | | | 管理費区分：0 | |
| 処分費 木くず（建築廃材） | | ZZ99*01*03009 | | | | | | |
| | | | t | 0.5 | | | 管理費区分：1 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 現場発生品運搬 混合廃棄物 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|----|----------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品及び支給品運搬 CB010410 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 1 1.5km以下 | | | | | 01-02-02 | |
| | | | t | 10.3 | | | 管理費区分：0 | |
| | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | | | 01-02-03 | |
| | | | t | 10.3 | | | 管理費区分：0 | |
| 処分費 混合廃棄物 | ZZ99*01*03007 | | | | | | | |
| | | | t | 10.3 | | | 管理費区分：T | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 05 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 現場発生産品運搬 金属くず | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|----|-----|------|----|----------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生産品及び支給品運搬 CB010410 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 1 1.5km以下 | | | | | 01-02-02 | |
| | | | t | 1.4 | | | 管理費区分：0 | |
| | 現場発生産品及び支給品積込・荷卸 CB010420 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | | | 01-02-03 | |
| | | | t | 1.4 | | | 管理費区分：0 | |
| 処分費 金属くず | ZZ99*01*01002 | | | | | | | |
| | | | t | 1.4 | | | 管理費区分：T | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 基盤整備 (0001) | 式 | 1 | | | |
| 敷地造成工 (0002) | 式 | 1 | | | |
| 掘削工 (0003) | 式 | 1 | | | |
| 掘削 (0004) (P) | m3 | 7, 200 | | | 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| | | Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q05 施工数量 Q06 掘削費 | 土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 掘削 | | |
| 掘削 | m3 | 7, 250 | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| | | J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量 | 土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 | | オプション入力 |
| 整地工 (0005) | 式 | 1 | | | |
| 整地 (0006) (P) | m3 | 7, 200 | | | 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 |
| | | Q01 作業区分 | 敷均し(ルーズ) | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| Q02 敷均し費 | | 整地 | | | 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 整地 | m3 | 7,250 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 敷均し(ルース) | | | |
| J02 施工数量 | | 標準(10,000m3未満) | | | |
| J03 障害の有無 | | 無し | | | |
| 構造物撤去工 (0007) | 式 | 1 | | | |
| 防護柵撤去工 (0008) | 式 | 1 | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0009) | m | 642 | | | 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 撤去費 | | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | | | |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | m | 642 | | | WB810770 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 施工区分 | | 土中建込 | | | |
| J02 防護柵種類 | | ビーム式・パネル式 | | | |
| J03 支柱間隔 | | 3m | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 | | 無 無 | | | 豪雪割増 単価補正 |
| 構造物取壊し工 (0010) | 式 | 1 | | | |
| コンクリート構造物取壊し (0011) | m3 | 218 | | | 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費 | | 無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし | | | |
| 構造物とりこわし | m3 | 218.3 | | | WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策 | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | | | |
| 舗装版切断 (0012) (P) | m | 16 | | | 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費 | | アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断 | | | |
| 舗装版切断 | | | | | CB430510 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | m | 16 | | | 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 舗装版破碎 (0013) (P) | m2 | 320 | | | 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| Q01 施工区分 | | 機械施工 | | | |
| Q02 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | |
| Q03 舗装版厚 | | 5cm | | | |
| Q04 舗装版破碎費 | | 舗装版破碎 | | | |
| 舗装版破碎 | m2 | 320 | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | |
| J02 障害等の有無 | | 無し | | | |
| J03 騒音振動対策 | | 不要 | | | |
| J04 舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| J06 積込作業の有無 | | 有り | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 公園施設撤去 (0014) | 基 | 39 | | | オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 標識柱撤去(片持式・門型式) | 基 | 39 | | | WB812200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 柱の種類・規格 | | 片持式 400kg未満/基 | | | |
| J02 施工規模加算 | | 3基以上 | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J04 夜間作業の補正 | | 無 | | | |
| 運搬処理工 (0015) | 式 | 1 | | | |
| 殻運搬 (0016) | m3 | 218 | | | オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 殻運搬 | m3 | 218.3 | | | CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 殻発生作業 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし | | | |
| J02 積込工法区分 | | 機械積込 | | | |
| J03 DID区間の有無 | | 有り | | | |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | | 28.4km以下 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 殻運搬 (0017) | m3 | 16 | | | オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 殻運搬 | m3 | 16 | | | CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳 | | | 舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用 | | |
| 殻処分 (0018) | m3 | 218 | | | オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費(t) | t | 513 | | | オプション入力 単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 処分費 無筋Co殻 | t | 100 | | | ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 殻処分 (0019) | m3 | 16 | | | オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費(t) | t | 37.6 | | | オプション入力 単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 処分費 As殻 | t | 100 | | | ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 単価補正 |
| 現場発生品運搬 (0020) | t | 11 | | | オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 現場発生品及び支給品運搬 | t | 11 | | | CB010410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| J02 DID区間の有無 | | 有り | | | |
| J04 片道運搬距離(km)DID有 | | 11.5km以下 | | | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | t | 11 | | | CB010420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| 処分費 金属くず | t | 11 | | | ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 公園施設等撤去・移設工 (0021) | 式 | 1 | | | |
| 公園施設撤去工 (0022) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 仮設工 (0023) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 仮囲い（進入防止柵） ガードフェンス H=1.8m W=16m | 箇所 | 1 | | | ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 仮囲い資材運搬費（進入防止柵） | m | 16 | | | ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 単価補正 |
| 仮設養生足場（炬火台） 枠組足場+防音シート | m ² | 250 | | | ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 仮設資機材運搬費（炬火台） | 式 | 1 | | | ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 重機運搬費 （往復） | 式 | 1 | | | ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 散水・機材等設備費 仮設トイレ込 | 式 | 1 | | | ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 炬火台解体工 (0024) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 内外部別解体 人力分別 | 式 | 1 | | | ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| コンクリート躯体解体 基礎共 | m3 | 75.8 | | | ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 鉄骨階段解体 | 箇所 | 1 | | | ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|---|--------------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 単価補正 |
| 掲揚台撤去 | 本 | 3 | | | ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 基礎杭引抜き（運搬共） 既製杭Φ350 L=9.0m 引抜き、埋戻し | 本 | 6 | | | ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 殻運搬 | m3 | 75.8 | | | CB227010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用 | | | |
| 処分費 鉄筋Co殻 | t | 189.5 | | | ZZ99*01*01004 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 現場発生品運搬 木くず（建築廃材） | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| | | | | | 単価補正 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | t | 0.5 | | | CB010410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| J02 DID区間の有無 | | 有り | | | |
| J04 片道運搬距離(km)DID有 | | 11.5km以下 | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | t | 0.5 | | | CB010420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| | | | | | 単価補正 |
| 処分費 木くず（建築廃材） | t | 0.5 | | | ZZ99*01*03009 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 現場発生品運搬 混合廃棄物 | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | t | 10.3 | | | CB010410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| J02 DID区間の有無 | | 有り | | | |
| J04 片道運搬距離(km)DID有 | | 11.5km以下 | | | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | t | 10.3 | | | CB010420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| 処分費 混合廃棄物 | t | 10.3 | | | ZZ99*01*03007 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 現場発生品運搬 金属くず | 式 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | t | 1.4 | | | CB010410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| J02 DID区間の有無 | | 有り | | | |
| J04 片道運搬距離(km)DID有 | | 11.5km以下 | | | |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | t | 1.4 | | | CB010420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 トラック機種 | | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t | | | |
| 処分費 金属くず | t | 1.4 | | | ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 直接工事費 (0025) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0026) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0027) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費 (0028) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） (0029) | 式 | 1 | | | |
| 市街地補正 | | 市街地以外 | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0030) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 | | 09:公園工事 | | | |
| 施工地域等補正 | | 補正無し（地方部 | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 | |
| 除雪工事補正 | | 未使用 | | 1.00 | |
| ICT施工補正 | | 補正なし | | 1.0 | |
| 週休2日補正 | | 週休2日(月単位) | | 1.01 | |
| 純工事費 (0031) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0032) | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 | | 補正無し（地方部 | 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 | |
| 工期日数 | | 0日間 | | | |
| 冬期日数 | | 0日間 | | | |
| 積雪寒冷地区分 | | 4級地 | | 1.20% | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 工事名 | 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その2)工事 | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.60% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0033) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0034) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0035) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0036) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0037) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |

第7702号

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | レベル6 積算要素 | 単位 | 当初数量 | | 変更数量 | | 数量根拠 |
|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----|--------|-------|------|------|---------------------|
| | | | | | | | 計算数量 | 計上数量 | 計算数量 | 計上数量 | |
| 基盤整備 | 敷地造成工 | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 掘削工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 掘削 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | CB210100 | 掘削(機械) | m3 | 7248.9 | 7200 | | | |
| | | | | | | m3 | 7248.9 | 7250 | | | |
| | | 整地工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 整地 | | | | m3 | 7248.9 | 7200 | | | |
| | | | | CB210610 | 整地 | m3 | 7248.9 | 7250 | | | |
| | 構造物撤去工 | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 防護柵撤去工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 防護柵撤去 | | | | m | 642 | 642 | | | |
| | | 構造物取壊し工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | コンクリート構造物取壊し | | 構造物区分:鉄筋構造物(無筋) | | m3 | 218 | 218 | | | |
| | | | | 構造物取壊し(無筋) | | m3 | 218.3 | 218.3 | | | |
| | | 舗装版切断 | | As舗装 | | m | 16.0 | 16 | | | |
| | | | | CB430510 | 舗装版切断 | m | 16.0 | 16 | | | アスファルト舗装版、15cm以下 |
| | | 舗装版破砕 | | As舗装 | | m2 | 320.0 | 320 | | | |
| | | | | CB430310 | 舗装版破砕 | m2 | 320.0 | 320 | | | アスファルト舗装版、15cm以下 |
| | | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 公園施設撤去 | | 標識柱撤去 | | 基 | 39 | 39 | | | |
| | | | | | フラッグポール | 基 | 39 | 39 | | | |
| | | 運搬処理工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 殻運搬 | | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | m3 | 218 | 218 | | | |
| | | | | CB227010 | 殻運搬 | m3 | 218.3 | 218.3 | | | 運搬距離 D=28.4km以下 |
| | | 殻運搬 | | 殻種別:As殻 | | m3 | 16 | 16 | | | |
| | | | | CB227010 | 殻運搬 | m3 | 16.0 | 16 | | | 運搬距離 D=7.0km以下 |
| | | 殻処分 | | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | | m3 | 218 | 218 | | | |
| | | | | 殻処分 | | t | 513 | 513 | | | |
| | | 殻処分 | | 殻種別:As殻 | | m3 | 16 | 16 | | | |
| | | | | 殻処分 | | t | 37.6 | 37.6 | | | |
| | | 現場発生品運搬 | | 発生材種類:金属くず | | t | 11.0 | 11 | | | |
| | | | | CB010410 | 現場発生品及び支給品運搬 | t | 11.0 | 11 | | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t |
| | | | | CB010420 | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | t | 11.0 | 11 | | | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t |
| | | | | 殻処分 | | t | 11.0 | 11 | | | 運搬距離 D=11.5km以下 |
| | 公園施設等撤去・移設工 | | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 公園施設撤去工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| | | 仮設工 | | 仮囲い(進入防止柵) | | 式 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | 仮囲い(進入防止柵)ガードフェンス | 箇所 | 1 | 1 | | | ガードフェンスH=1.8m W=16m |
| | | | | | 仮囲い資材運搬費(進入防止柵) | m | 16 | 16 | | | |
| | | | | | 仮設養生足場(炬火台) | m2 | 250 | 250 | | | 枠組足場+防音シート |
| | | | | | 仮設資機材運搬費(炬火台) | 式 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | 重機運搬費(往復) | 式 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | 散水・機材等設備費(仮設トイレ込) | 式 | 1 | 1 | | | |

第7702号

[illegible]

数量集計表

青森県総合運動公園 旧陸上競技場スタンド撤去（その2）

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|-------------|-------------------|-----------------|----|---------|-----------|
| 土工 | | | 式 | 1 | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | |
| | オープンカット | | m3 | 7,248.9 | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | |
| コンクリート撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | ブロック撤去 | u型ブロック、基礎工 | m3 | 218.3 | 無筋Co |
| 外周柵, 防護柵撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | 外周柵撤去 | 格子 H=1.2m | kg | 6,721.0 | L=212.69m |
| | 防護柵撤去 | 3段 H=1.1m | kg | 2,523.6 | L=254.91m |
| | 防護柵撤去 | 2段 H=0.7m | kg | 1,167.0 | L=174.18m |
| フラッグポール撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | フラッグポール撤去 | H=5.0m | kg | 585.0 | 39本 |
| 舗装版切断・撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | 切断 | | m | 16.0 | |
| | 破砕 | | m2 | 320.0 | |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | |
| | 殻運搬 | 舗装版(As) | m3 | 16.0 | |
| | 殻処分 | 舗装版(As) | t | 37.6 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋) | m3 | 218.3 | |
| | 殻処分 | コンクリート(無筋) | t | 513.0 | |
| | 金属くず | 外周柵、防護柵、フラッグポール | t | 11.0 | |
| 公園施設等撤去・移設工 | | | 式 | 1 | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | |
| | 仮囲い(進入防止柵) | ガードフェンス | 箇所 | 1 | |
| | 仮囲い資材運搬費(進入防止柵) | | m | 16.0 | |
| | 仮設養生足場 炬火台 | 枠組足場+防音シート | m2 | 250.0 | |
| | 仮設資機材運搬費 炬火台 | | 式 | 1 | |
| | 重機運搬費(往復) | | 式 | 1 | |
| | 散水・機材等設備費(仮設トイレ込) | | 式 | 1 | |
| 炬火台解体工 | | | 式 | 1 | |
| | 内外部分別解体 人力分別 | | 式 | 1 | |
| | コンクリート躯体解体 基礎共 | | m3 | 75.8 | |
| | 鉄骨階段解体 | | 箇所 | 1.0 | |
| | 掲揚台撤去 | | 本 | 3.0 | |
| | 基礎杭引抜き 運搬共 | 既製杭 φ350 L=9.0m | 本 | 6 | |
| | 殻運搬 | コンクリート(有筋) | m3 | 75.8 | |
| | 処分費 | コンクリート(有筋) | t | 189.5 | |
| | 処分費 | 木くず(建築廃材) | t | 0.5 | |
| | 処分費 | 混合廃棄物 | t | 10.30 | |
| | 処分費 | 金属くず | t | 1.4 | |

数量計算書

青森県総合運動公園 旧陸上競技場スタンド撤去（その2）

| 種別・細別 | 算 式 | 数 量 |
|----------------|---|---|
| (1) 土工 | | |
| 1) オープン掘削工 | 図面より ※芝生スタンド $V = 37.53 \times 193.15 =$ | 7,248.9 m ³ |
| (2) 構造物撤去工 | | |
| 1) コンクリート撤去工 | 図面より ※u型ブロック工、基礎工（無筋） $V = 1.13 \times 193.15 =$ | 218.3 m ³ |
| 2) 外周柵, 防護柵撤去工 | 図面より ※外周柵(格子) H=1.2m 単位質量 31.60 (kg/m) $W = 31.60 \times 212.69 =$ 図面より ※防護柵(3段) H=1.1m 単位質量 9.90 (kg/m) $W = 9.90 \times 254.91 =$ 図面より ※防護柵(2段) H=0.7m 単位質量 6.70 (kg/m) $W = 6.70 \times 174.18 =$ | 6,721.0 kg 2,523.6 kg 1,167.0 kg 10,411.6 kg |
| 3) フラグポール撤去工 | ※H=5.0m 単位質量 15.00 (kg) $W = 15.00 \times 39.00 =$ | 585.0 kg |
| | | 585.0 kg |

| 種別・細別 | 算 式 | 数 量 |
|-------------------|---|----------------------|
| (2) 構造物撤去工 | | |
| 5) 舗装版切断・撤去工 | | |
| ①切断 | ※B通路 L = 10.0 × 1.0 = | 10.0 m |
| | ※C通路 L = 6.0 × 1.0 = | 6.0 m |
| | | 16.0 m |
| ②破砕 | ※B通路 A = 10.00 × 20.00 × 1.00 = | 200.0 m ² |
| | ※C通路 A = 6.00 × 20.00 × 1.00 = | 120.0 m ² |
| | | 320.0 m ² |
| 運搬処理工 | | |
| ①殻運搬 | ※ 舗装版破砕面積×舗装厚 V = 320.00 × 0.05 = | 16.0 m ³ |
| ①殻処分 | ※①殻運搬より (As塊) W = 16.00 × 2.35 = | 37.6 t |
| | ※u型ブロック工、基礎工より (Co塊:無筋) W = (218.3) × 2.35 = | 513.0 t |
| | ※外周柵、防護柵 (金属くず) W = (10411.6 + 585.0) / 1000 = | 11.0 t |

| 種別・細別 | 算 式 | 数 量 |
|------------------------------|---|----------------------|
| (3) 公園施設等撤去・移設工 | | |
| 1) 仮設工 | | |
| 仮囲い (進入防止柵) | ガードフェンス H = 1.8 m W = 16.0 m (箇所) | 1.0 箇所 |
| 仮囲い資材運搬費 (進入防止柵) | L = 16.00 × 1.0 = | 16.0 m |
| 仮設養生足場 (炬火台) | 枠組足場+防音シート A = 250.00 = | 250.0 m ² |
| 仮設資機材運搬費 (炬火台) | 仮設養生足場 | 1.0 式 |
| 重機運搬費 (往復) | | 1.0 式 |
| 散水・機材等設備費 (仮設トイレ込) | | 1.0 式 |
| 2) 炬火台解体工 内外部分別解体 人力分別 | | = 1.0 式 |
| コンクリート躯体解体 基礎共 | A = 75.80 = | 75.8 m ³ |
| 鉄骨階段解体 | N = 1 = | 1 箇所 |
| 掲揚台撤去 | N = 3 = | 3 本 |
| 基礎杭引抜き 運搬共 | 既製杭 φ 350 L=9.0m 引抜き、埋戻し N = 6 = | 6 本 |
| 殻運搬 鉄筋Co | V = 75.80 = | 75.8 m ³ |
| 処分費 鉄筋Co | W = 189.50 = | 189.5 t |
| 処分費 木くず（建築廃材） | W = 0.50 = | 0.50 t |

| 種別・細別 | 算 式 | 数 量 |
|--------------|-------------|---------|
| 処分費 混合廃棄物 | W = 10.30 = | 10.30 t |
| 処分費 金属くず | W = 1.40 = | 1.40 t |