

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工			式		1		
			式		1		
	路面切削工		式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		3, 180		
殻運搬(路面切削)		殻種別: As殻	m3		159		
殻処分		殻種別: アスファルト殻	m3		159		
クラック抑制工			式		1		
クラック抑制シート布設工			m		1, 181		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: (5) 密粒度As(20F) 改質2型, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3. 0m	m2		3, 180		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号舗装道路維持修繕(緊自償)工事	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	
						数量増減	摘要
区画線工	工事区分・工種・種別・細別						
溶融式区画線			式		1		
ペイント式区画線			m		26		
			m		1,330		
仮設工			式		1		
仮区画線工			式		1		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常 温	m		530		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A, B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号舗装道維持修繕(緊自債)工事	規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	道路維持・修繕 道路修繕	
						数量増減	摘要
運搬費					1		
建設機械運搬費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費(率計上)			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道101号舗装道路維持修繕(緊自償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
工事費計			式		1		