

令和 8 年度

県営中山間地域総合整備事業
三戸中山間第47号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	道路本線			
(1)掘削工				
掘削	不良土	m3	120.000	
掘削	機械掘削	m3	740.000	
(2)盛土工				
流用土盛土	路肩盛土（一次施工）	m3	14.000	
路外盛土		m3	6.000	
流用土盛土	路肩盛土（二次施工）	m3	6.000	
(3)路床盛土工				
路床（築堤）盛土・埋戻		m3	5.000	
置換工	購入土 山砂 t=25cm	m ²	755.000	
(4)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	51.000	
(5)作業残土処理工				
土砂等運搬	土捨て場へ運搬	m3	810.000	
2. 法面工				
(1)植生工				
筋芝		m ²	21.000	
張芝		m ²	51.000	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		m3	0.400	
コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		ton	1.100	
ガードレール	塗装品C-4E	m	80	
運搬・処理	鉄くず	ton	1.300	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 路面排水工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	28	
埋戻		m ³	35	
基面整正		m ²	111.000	
(2) 側溝工				
U型側溝 300B	布設替え	m	219.600	
側溝蓋		枚	10.000	
5. 付帯施設工				
(1) 安全施設工				
ガードレール	塗装品C-4E	m	97	
(2) 附属物工				
視線誘導標	スノーポール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個	本	5	
視線誘導標	標準型, 防護柵取付用, 両面反射 φ100以下, ボルト式	本	3	
(3) 区画線工				
区画線	実践 W=15cm	m	336.000	
6. 舗装工	集道本線			
(1) アスファルト舗装工	車道			
表層	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	697.000	
上層路盤	粒調碎石 t=6cm	m ²	703.000	
下層路盤	再生碎石 t=12cm	m ²	703.000	
凍上抑制層	山砂 t=48cm	m ²	755.000	
(2) アスファルト舗装工	進入路			
表層	アスファルト舗装 t=3cm	m ²	27.000	
下層路盤	再生碎石 t=20cm	m ²	28.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
7. 土工	駐車場			
(1)掘削工				
不良土掘削		m3	180.000	
機械掘削		m3	51.000	
(2)路体盛土工				
流用土路体盛土		m3	531.000	
(3)路床盛土工				
流用土路床盛土		m3	250.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	180	
整地		m3	180	
8. 法面工				
(1)植生工				
筋芝	人工芝（種子帯）	m ²	155.000	
9. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工	車道			
表層	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	446.000	
下層路盤	再生碎石 t=15cm	m ²	448.000	
凍上抑制層	山砂 t=50cm	m ²	461.000	
(2)区画線工				
区画線	実線 W=15cm	m	110.000	
区画線	記号 車いす	m	10.000	
10. 付属施設工				
(1)転落防止柵				
横断・転落防止柵	ビーム式・パネル式	m	53	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)案内板				
案内板		式	1.000	
1 1. その他				