

令和 8 年度

県営中山間地域総合整備事業  
五戸東中山間第22号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 道路工				
(1)掘削工				
掘削	不良土掘削	m3	330.000	
掘削	機械掘削	m3	1,300.000	
(2)盛土工				
路肩盛土		m3	38.000	
(3)路床盛土工				
路床盛土		m3	30.000	
(4)路体外盛土工				
路体外盛土		m3	2.000	
(5)作業残土処理工				
土砂等運搬	不良土	m3	330.000	
整地	不良土	m3	330.000	
土砂等運搬	機械掘削	m3	1,200.000	
整地		m3	1,200.000	
(6)置換工				
置換工		m <sup>2</sup>	1,341.000	
(7)整形仕上げ工				
法面整形		m <sup>2</sup>	85.000	
(8)法面工				
植生工(筋芝)		m <sup>2</sup>	110.000	
植生工(人工芝付)		m <sup>2</sup>	85.000	
(9)道路工	本線			
表層	アスファルト舗装 t=5cm	m <sup>2</sup>	70.000	
上層路盤	粒調碎石 t=6cm	m <sup>2</sup>	70.000	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
凍上抑制工	購入土 山砂 t=48cm	m <sup>2</sup>	1,341.000	
下層路盤工		m <sup>2</sup>	1,060.000	
2. 道路付帯工				
(1) 取付進入路工				
表層	アスファルト舗装 t=3cm	m <sup>2</sup>	14.000	
路盤工	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	185.000	
(2) 側溝工				
プレキャストL型側溝(0.6m/個)		m	466.600	
(3) 標識工	警戒標識			
路面標識		基	1.000	
標識板		基	1.000	
(4) 区画線工				
区画線	ドットライン、破線 W=30cm	m	6.500	
(5) 視線誘導標				
視線誘導標		本	13.000	
(6) 境界杭				
境界杭	12×12	本	37.000	
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		m <sup>3</sup>	0.600	
コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		ton	1.500	
視線誘導標撤去		本	1.000	
運搬・処理	廃プラ	ton	0.003	
4. その他				