

令和8年度

工事番号 繰 第 5752 号

## 旧十川河川維持工事

### 参 考 資 料

五所川原市 金木町嘉瀬外 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
築堤・護岸	河川土工	施工延長	L=800m			式	1	1			
						式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削			m2	500.0	500			
				CB210100	掘削	m2	500.0	500			
			土砂等運搬			m2	500.0	500			
				CB210110	土砂等運搬	m2	500.0	500			
			建設発生土受入地			m3	500.0	500			
					残土受け入れ	m3	500.0	500			
		雑木伐採工				式	1	1			
		雑木伐採工				式	1	1			
			伐木・伐竹			m2	15000.0	15,000			
				CB320510	伐木・伐竹(伐木除根)	m2	15000.0	15,000			
			集積積込み			m2	15000.0	15,000			
	共通仮設			CB320560	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	15000.0	15,000			
			運搬			m3	202.5	203			
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	202.5	200			
					式	1	1				
		共通仮設費				式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			処分費(木くず)			t	225.00	225			
					木くず処分費	t	225.00	225.0			処分費の対象
		技術管理費				式	1	1			
			測量設計費			式	1	1			
				測量設計費	km	0.20	0.2				

# 設計内訳書（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	500				
土砂等運搬							内 2号
		m3	500				
建設発生土受入地							内 3号
		m3	500				
雑木伐採工							
		式	1				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	15,000				
集積積込み							内 5号
		m2	15,000				
運搬							内 6号
		m2	15,000				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	旧十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
処分費(木くず)							内 7号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
測量設計費							内 8号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02
	CB210100		m3	500			管理費区分 : 0
	合計						

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	500			管理費区分 : 0
	合計						



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	建設発生土受入地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受け入れ価格							
ZZ99*01*01001		m3	500				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510		m2	15, 000				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	12, 000				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	人力施工, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	203				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	処分費(木くず)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費(t)						摘要
	WB020052		t	225			単 1号 01-02-02 管理費区分：0
	合計						

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	測量設計費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m						摘要
	Z237230140		km	0. 2			管理費区分：0
	合計						

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)  Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	500			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	500			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
土砂等運搬 (0005)	m3	500			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	500	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
					オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
					ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
					オプション入力
建設発生土受入地 (0006)	m3	500			
残土受け入れ価格	m3	500			
雑木伐採工 (0007)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑木伐採工 (0008)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0009)	m2	15,000			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	15,000			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
集積積込み (0010)	m2	15,000			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	12,000			CB320560 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬 (0011)	m2	15,000			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	203			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(人力・DID無) J10 費用の内訳		人力施工 無し 8.0km以下 全ての費用			
直接工事費 (0012)	式	1			
共通仮設 (0013)	式	1			
共通仮設費 (0014)	式	1			



## 【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0015)	式	1			
処分費(木くず) (0016)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	225			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0017)	式	1			
測量設計費 (0018)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.2			Z237230140 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0021)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	14:河川維持工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし	1.0   1.20% 0.00% 0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	旧十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

登 録 単 価

[illegible]

# 数量集計書

名称	計 算 式	数 量
総延長	$\begin{array}{l} \text{雑木伐採工} \quad \text{掘削工} \\ L = 600.0 + 200.0 = 800.0 \end{array}$	800 m
伐木除根工	$L = 600.0 \text{ m}$	600 m
伐木・伐竹	$A = 25 \times 600.0 = 15000.0 \text{ m}^2$	15000 m <sup>2</sup>
除根	$A = 0 \times 600.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m <sup>2</sup>
整地	$A = 0 \times 600.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m <sup>2</sup>
	$\ast \text{ 除根なし} \quad A = 15000.0 \text{ m}^2$	15000 m <sup>2</sup>
集積積込み	$\text{除根あり} \quad A = 0.0 \text{ m}^2$	0 m <sup>2</sup>
	$\text{除根なし} \quad A = 15000.0 \text{ m}^2$	15000 m <sup>2</sup>
運搬（生木）	$\begin{array}{l} \text{伐採面積} \quad \text{割合（想定）} \quad \text{割合（想定）} \\ \text{除根あり} \\ A = 0.0 \times 0 \times 0.0 = 0.0 \text{ m}^2 \\ \text{除根なし} \\ A = 150.0 \times 1.35 = 202.5 \text{ m}^3 \end{array}$	0 m <sup>2</sup> 203 m <sup>3</sup>
木くず処分費	$\begin{array}{l} \text{想定} \\ W = 225.0 \text{ t} \end{array}$	225.0 t
掘削工	$L = 200.0 \text{ m}$	200.0 m
	$\text{厚さ（想定）}$	
掘削	$V = \frac{2.5}{\text{m}^2} \times \frac{200.0}{\text{m}} = 500.0 \text{ m}^3$	500.0 m <sup>3</sup>