

工事数量総括表(本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
築堤・護岸							
河川土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削			m3		500		
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)		レキ質土、砂及びび砂質土、粘性土	式		1		
残土処理工			m2		1,040		
整地			式		1		
土砂等運搬			式		1		
法覆護岸工			式		1		
作業土工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 工事区分 数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り		土砂	式	1		
埋戻し		土砂	式	1		
コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工			式	1		
コンクリートブロック基礎		底幅510mm、高さ500mm	m	75		
平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮)		ブロック系突起型	m2	880		
小口止コンクリート			箇所	2		
隔壁コンクリート			箇所	1		
天端保護工			m2	131		
構造物撤去工			式	1		
構造物取壊し工			式	1		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	45		

工事数量総括表(本01)

工事名	駒込川総合流域防災（国土強靱化）工事			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工							
殻運搬		無筋Co殻	式		1		
殻処分		無筋Co殻	m3		45		
仮設工			m3		45		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		土砂	式		1		
敷砂利			式		1		
敷鉄板		22×1,524×6,096mm	m2		578		
土のう		大型土のう	式		1		
遮水シート			m2		803		
吸出し防止材			m2		803		

工事数量総括表(本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			河川改修 築堤・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路撤去			式		1		
掘削			m3		1,830		
土砂等運搬			m3		1,830		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費(率計上)			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	駒込川総合流域防災(国土強靱化)工事			河川改修 築堤・護岸	数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			
純工事費						
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		
一般管理費等			式	1		
工事価格			式	1		
消費税額及び地方消費税額			式	1		
工事費計			式	1		