

令和 8 年度 工事番号 第 7526 号

## 国道338号舗装補修(事業債)工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

## 参 考 資 料

青森県むつ市宇田町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
路面切削工								
		式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	720					
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材						内 2号
			m3	36				
殻処分								内 3号
		m3	36					
クラック処理工								
		式	1					
クラック処理								内 4号
		m	250					
アスファルト舗装工								
		式	1					
表層								内 5号
		m2	720					
薄層カラー舗装工								
		式	1					
薄層カラー舗装（赤色）		全面施工						内 6号
			m2	150				
薄層カラー舗装（赤色）		セグ施工						内 7号
			m2	300				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱						内 8号
		m	120				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
		m	240				
溶融式区画線							内 10号
		m	33				
道路付属施設工							
		式	1				
道路付属物工							
		式	1				
視線誘導標設置							内 11号
		本	5				
視線誘導標撤去							内 12号
		本	5				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 13号
		人日	10				
直接工事費							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 14号
		台	2					
準備費								
		式	1					
測量設計費								内 15号
		km	0.12					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	720				管理費区分: 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 18. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	36				管理費区分 : 0
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材 ZZ99*01*02001		t	84. 6				管理費区分：T
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=33cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01001		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=50cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01002		m	100				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=100cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01003		m	50				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 密粒度アスコン(20F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	720				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	薄層カラー舗装 (赤色)	全面施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1. 0m超え(標準)						単 1号 06-02-07
WB812020		m2	150				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	薄層カー舗装（赤色）	セブ工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 WB812020	車道(ETCレーン含む), RPN-303, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	m2	300				単 2号 06-02-07 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 黄 鉛・クロムフリー, 全ての費用	m	120				単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	有り, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	240				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	溶融式区画線							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 5号 03-03-06  管理費区分：0
WB821210			m	33				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	視線誘導標設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 有, 無	本	5				単 6号 06-02-09 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	コンクリート建込, 10本未満, 有, 無	本	5				単 7号 06-02-09 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	5				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	5				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 . 2km, 無, 無						単 10号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 12				管理費区分：5
合計							

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単    1号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上 (標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1. 0m超え (標準)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		Q001598027					管理費区分 : 0		
			m2	1					
合 計							円 / m2		
単 価									

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   2号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む), RPN-303, 100m2以上 (標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1. 0m超え (標準)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		Q001598029	m2	1				管理費区分 : 0	
合計									
単価								円／m2	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037028			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)								
Z004350017			L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	59			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037028	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001036091			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
Z004350001			kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	25			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000   0. 0   0	
単   6号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径 φ 100下反射体 1個, 標準, 10本未満, 有, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面   φ 100以下反射体数1   穿孔無  Q001312004							管理費区分 : 0		
			本	1					
諸雑費(まるめ)  ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1					
合計									
単価							円／本		

## 2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000    0. 0    0	
単    7号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 有, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用   スノーポール併用型含  Q001314002							管理費区分：0		
			本	1					
合計									
単価							円／本		

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 . 2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで  Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	720			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	720			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	36			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	As切削材 殻運搬(路面切削)			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	36			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増  単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		18.5km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	36			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	84.6			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1			オプション入力
クラック処理 (0008)	m	250			オプション入力 第0004号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=33cm、ガラス基材、夜間施工	m	100			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=50cm、ガラス基材、夜間施工	m	100			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工（流し貼り工） W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	50			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工					オプション入力

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	式	1			
表層 (0010)	m2	720			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	720			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20F) タックコート PK-4 全ての費用			
薄層カー舗装工 (0011)	式	1			オプション入力
薄層カー舗装（赤色） (0012)	m2	150			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	m2	150			WB812020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 施工区分		車道(ETCレーン含む)				
J02 規格・仕様		RPN-301				
J03 施工規模		100m2以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業の補正		有				
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無			単価補正	
J07 コンクリート舗装面の施工		無				
J08 トップコートの有無		有				
J09 施工幅員		1.0m超え(標準)				
薄層カラー舗装（赤色） (0013)	m2	300			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)	
樹脂系すべり止め舗装工	m2	300			WB812020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 施工区分		車道(ETCレーン含む)				
J02 規格・仕様		RPN-303				
J03 施工規模		100m2以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業の補正		有				
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無			単価補正	
J07 コンクリート舗装面の施工		無				
J08 トップコートの有無		有				
J09 施工幅員		1.0m超え(標準)				
区画線工						

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	式	1				
区画線工 (0015)	式	1				
ペイント式区画線 (0016)	m	120			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型				
	Q02 規格・仕様区分	実線 15cm				
	Q03 塗料規格	加熱				
	Q04 区画線設置費	区画線設置				
区画線設置	m	120			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 夜間作業の有無	有り				
	J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
	J03 豪雪補正の有無	有り				
	J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
	J05 時間的制約の有無	無し				
	J08 未供用区間の場合の補正	無し				
	J10 ペイント式塗料規格	加熱				
	J11 塗料区分	黄鉛・クロムフリー				
	J13 費用の内訳	全ての費用				
ペイント式区画線 (0017)	m	240			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型				
	Q02 規格・仕様区分	実線 15cm				
	Q03 塗料規格	常温				
	Q04 区画線設置費	区画線設置				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	240			WB821210	
J01 夜間作業の有無		有り			管理費区分 0	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線 (0018)					オプション入力	
	m	33			第0010号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
区画線設置					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	33			WB821210	
J01 夜間作業の有無		有り			管理費区分 0	
J02 施工方法区分		溶融式手動			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		白 アスファルト舗装 全ての費用			
道路付属施設工 (0019)	式	1			
道路付属物工 (0020)	式	1			
視線誘導標設置 (0021)	本	5			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	5			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本未満 有 無			
視線誘導標撤去 (0022)	本	5			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	5			WB812360	
					管理費区分	0
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.06	単 2026.06
J02 施工規模		10本未満			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J03 夜間作業の補正		有			労調係数	1.000 00-00 0
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
					単価補正	
仮設工 (0023)	式	1				
交通管理工 (0024)	式	1				
交通誘導警備員 (0025)	人日	10			第0013号内訳書	
					単位数量	1 人日
					管理費区分	0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩 2026.06	単 2026.06
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	5			WB010211	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.500 00-80 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
交通誘導警備員B	人日	5			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0026)	式	1			
共通仮設 (0027)	式	1			
共通仮設費 (0028)	式	1			
運搬費 (0029)	式	1			
建設機械運搬費 (0030)	台	2			第0014号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬(1車1回)					週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)					WB010010



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	台	2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.2km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
準備費 (0031)	式	1			
測量設計費 (0032)	km	0.12			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.12			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0033)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0034)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0036)	式	1			
現場管理費 (0037)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0038)	式	1			
一般管理費等 (0039)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号舗装補修（事業債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1			
工事費計 (0042)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路維持	舗装工	路面切削工				式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
			路面切削	[全面切削6cm以下(4000m2以下)]		m2	720.00	720			
				CB430010	路面切削、夜間施工	m2	720.00	720.0			
			殻運搬(路面切削)	[As切削材]		m3	36.00	36			
				CB430020	殻運搬(路面切削)、夜間施工	m3	36.00	36.0			
			殻処分	[As切削材]		m3	36.00	36			
					処分費	t	84.60	84.6			
		クラック処理工				式	1	1			
			クラック処理	[クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)]		m	250.00	250			
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)、夜間施工	m	100.00	100.0			W=33cm ガラス基材
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)、夜間施工	m	100.00	100.0			W=50cm ガラス基材
					クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)、夜間施工	m	50.00	50.0			W=100cm ガラス基材
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			表層(車道・路肩部)	[密粒度As(20F)改質Ⅱ型,t=5.0 cm]		m2	720.00	720			
					表層(車道・歩道部)、夜間施工	m2	720.00	720.0			
		薄層カラー舗装工				式	1	1			
			薄層カラー舗装(赤色・全面施工)			m2	150.00	150			
					樹脂系すべり止め舗装工(RPN-301)	m2	150.00	150.0			
			薄層カラー舗装(赤色・セフラ施工)			m2	300.00	300			
					樹脂系すべり止め舗装工(RPN-303)	m2	300.00	300.0			
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型,実線15cm,加熱]		m	120.00	120			
					区画線設置、夜間施工	m	120.00	120			中央線(黄色)
			ペイント式区画線	[ペイント式溶剤型,実線15cm,常温]		m	240.00	240			
					区画線設置、夜間施工	m	240.00	240			外側線
			溶融式区画線	[溶融式手動,実線15cm]		m	33.02	33			
					区画線設置、夜間施工	m	33.02	33.0			横断歩道予告記号
道路付属施設	道路付属施設工					式	1	1			
		道路付属物工				式	1	1			
			視線誘導標			本	5	5			
				コンクリート建込(穿孔含まない)	視線誘導標設置、夜間施工	本	5	5			
			視線誘導標			本	5	5			
				コンクリート建込	視線誘導標撤去、夜間施工	本	5	5			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	10	10			
					交通誘導警備員A、夜間施工	人日	5	5			
					交通誘導警備員B、夜間施工	人日	5	5			
	共通仮設					式	1	1			
		共通仮設費				式	1	1			
			運搬費			式	1	1			
			建設機械運搬費			台	2	2			
共通仮設					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			
		準備費				式	1	1			
			測量設計費			km	0.12	0.12			
					測量設計費(舗装道維持修繕)	km	0.12	0.12			一般管理費のみ対象

## 数量計算書

種 別	形 状 及 び 算 式	単位	数 量	摘 要
舗装工				
路面切削工				
路面切削	平均切削深さ t=5.0cm A= 6.00 m× 120.00 m	= m2	720.00	
殻運搬(路面切削)	As切削材 V= 720.00 m2× 0.05 m W= 36.00 m3× 2.35 t/m3	= m3 = t	36.00 84.60	
クラック処理工				
クラック処理	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W= 33cm W= 50cm W= 100cm	= m = m = m	100.00 100.00 50.00	
アスファルト舗装工				
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20F)改質Ⅱ型, t=5.0cm A= 6.00 m× 120.00 m	= m2	720.00	
薄層カラー舗装工				
薄層カラー舗装	RPN-301(赤色) A= 6.00 m× 25.00 m	= m2	150.00	全面施工
薄層カラー舗装	RPN-303(赤色) A= 6.00 m× 50.00 m	= m2	300.00	セーフ施工
区画線工				
区画線工				
ペイント式区画線	中央線 実線15cm, 加熱 L= 120.00 m× 1.00 外側線 実線15cm, 常温 L= 120.00 m× 2	= m = m	120.00 240.00	黄色
溶融式区画線	横断歩道予告記号 記号15cm換算 L= 16.51 m× 2	= m	33.02	
道路付属施設工				
道路付属物工				
視線誘導標設置	コンクリート建込(穿孔含まない) N=	= 本	5.00	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 N=	= 本	5.00	

事業債第7526号

## 登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

**縦覧用**

1/1

[illegible]