

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電子応用設備(機器単体)		式		1			
CCTV設備		式		1			
CCTV装置		式		1			
CCTVカメラ装置		台		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
電子応用設備		式		1			
CCTV設備工		式		1			
CCTV装置設置工		式		1			
CCTVカメラ装置設置		台		1			
配管・配線撤去工		式		1			
配線撤去		m		6,360			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
通信設備		式		1			
道路情報表示設備工		式		1			
道路情報表示装置撤去工		式		1			
道路情報表示装置撤去		面		5			
支柱撤去工		式		1			
支柱撤去		基		5			
支柱基礎撤去工		式		1			
支柱基礎撤去		箇所		5			
殻運搬	鉄筋Co殻	m3		16			
殻処分	鉄筋Co殻	m3		16			
道路土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
法面整形（盛土部）		m2		34			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
人工張芝		m2		34			
排水構造物工		式		1			
排水工		式		1			
U型側溝	落蓋側溝360型 撤去・再設置	m		6			
蓋版	落蓋側溝360型用蓋	枚		12			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		1			
舗装版切断	As舗装版 t=3～10cm	m		32			
舗装版破砕	As舗装版 t=3～10cm	m2		29			
防護柵撤去		式		1			
防護柵撤去（ガードレール）	Gr-C-4E(再利用)	m		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻、As殻	m3		3			
殻処分	無筋Co殻、As殻	m3		3			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	車道部	式		1			
下層路盤（車道・路肩部）	再生碎石RC-40 t=50cm	m2		24			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石M-25 t=10cm	m2		24			
基層（車道・路肩部）	(1) 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		24			
表層（車道・路肩部）	(5) 密粒度As(20F) 改質Ⅱ型 t=5cm	m2		24			
アスファルト舗装工	歩道部	式		1			
凍上抑制層(歩道部)	路盤用砂 t=15cm	m2		5			
路盤工(歩道部)	再生砕石RC-40 t=10cm	m2		5			
表層(歩道部)	(7) 再生粗粒度As(13F) t=3cm	m2		5			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック		m		6			
防護柵工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵		式		1			
防護柵設置(ガードレール)	Gr-C-4E(再利用)	m		4			
立入防止柵撤去・再設置		m		10			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線		m		22			
仮設工		式		1			
施工ヤード整備		式		1			
敷鉄板設置・撤去		m2		316			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人/日		98			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		54.5			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	八戸野辺地線外道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			