

# 工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体盛土工	中央分離帯	m3		30			
土材料		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 車道		式		1			
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	RC-40 t=10cm	m2		2,300			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理20 t=5cm	m2		1,930			
基層(車道・路肩部)	①改質Ⅱ型粗粒度As(20) t=5cm	m2		1,790			
アスファルト舗装工 歩道		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
凍上抑制層	非鉄スラグ(5mm以下) t=15cm	m2		700		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:CS-20,仕上り厚:100mm	m2		700		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑦再生細粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		700		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	式		1		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	式		1		
側溝工		式		1		
L形側溝	LS3-F-h200-H180	m		276		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B400-H400	m		127		
側溝蓋	蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚		240		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
プラスチック集水桝	RHM	箇所		8			
道路付属施設工		式		1			
中央分離帯工		式		1			
中央分離帯		m		140			
橋梁下部		式		1			
橋台工		式		1			
橋台躯体工		式		1			
足場	安全柵:無し	式		1			
浸透性吸水防止材塗布		m2		157			
電線共同溝		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式		1			
開削土工		式		1			
掘削工		式		1			
開削掘削	土質:土砂	式		1			
埋戻し工		式		1			
埋戻し・締固め		m3		20			
電線共同溝工		式		1			
管路工(管路部)		式		1			
埋設管路		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋設表示シト	シト規格:W400	m		35			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	3・3・8号白銀市川環状線道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			