

令和8年度 工事番号 繰海メ第6-3号

## 大泊海岸海岸メンテナンス

工事

### 参 考 資 料

東津軽郡今別町大字今別 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1				
護岸工							
		式	1				
海岸コンクリートブロック工							
		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):コーケンブロック 2.5型,ブロック種類(実質量):5t						内 1号
		個	43				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロックA0.64型,ブロック種類(実質量):4t						内 2号
		個	190				
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:1個,距離:4.5km以下						内 3号
		個	233				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路							内 4号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):コーケンブロック 2. 5型, ブロック種類(実質量):5t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5tを超え5. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 2. 17m3を超え2. 33m3以下, 10. 4	個	43				03-01-01 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):六脚ブロックA0. 64型, ブロック種類(実質量):4t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5tを超え5. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 1. 73m3を超え1. 87m3以下, 9. 00	個	190				03-01-01 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	2. 8				単 1号 02-02-06 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:1個, 距離:4.5km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬 CB310040	2.5tを超え5.5t以下, 積込み・荷卸, 1個, 4.5km以下	個	233				03-01-01 製作ヤード→仮置きヤード 管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工事用道路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	2, 132				02-01-02 管理費区分: 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	2, 132				02-01-02 ストックヤード→仮置ヤード 管理費区分: 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2, 132				02-01-02 管理費区分: 0
合計							

# 2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10		Z001102008					管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
堤防・護岸 (0001)	式	1				
護岸工 (0002)	式	1				
海岸コンクリートブロック工 (0003)	式	1				
消波根固めブロック製作 (0004) (P)	個	43			第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 ブロック種類(型式) Q02 ブロック種類(実質量) Q03 ブロック製作費 Q04 鉄筋費		コーケンブロック 2.5型 5t 消波根固めブロック 計上しない				
消波根固めブロック製作	個	43			CB310010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格 J02 型枠の種類 J03 生コンクリート規格 J05 1個当りコンクリート体積(m3/個) J08 1個当り型枠面積(m2/個) J10 養生工の種類		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 2.17m3を超え2.33m3以下 10.45m2を超え11.91m2以下 一般				
消波根固めブロック製作 (0005) (P)	個	190			第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 ブロック種類(型式) Q02 ブロック種類(実質量) Q03 ブロック製作費 Q04 鉄筋費		六脚ブロックA0.64型 4t 消波根固めブロック 計上しない				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	190			CB310010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			単価補正
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			
J03 生コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40			
J05 1個当りコンクリート体積(m3/個)		1.73m3を超え1.87m3以下			
J08 1個当り型枠面積(m2/個)		9.00m2を超え10.19m2以下			
J10 養生工の種類別		一般			
鉄筋工[市場単価]	t	2.8			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10			単価補正
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
消波根固めブロック運搬 (0006) (P)	個	233			第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 作業区分		積込み・荷卸			
Q03 積載個数		1個			
Q04 距離		4.5km以下			
Q05 運搬費		消波根固めブロック運搬			
消波根固めブロック運搬	個	233			CB310040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 作業区分 J03 トラック1台当りブロック積載個数 J04 トラック1台当り運搬距離		積込み・荷卸 1個 4.5km以下			単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
仮設工 (0007)	式	1			
工事用道路工 (0008)	式	1			
工事用道路 (0009)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	2,132			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満			
土砂等運搬	m3	2,132			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
整地	m3	2,132			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費 (0012)	式	1			
現場環境改善費 (0013)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正	03:海岸工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし	1.0 1.00 1.0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大泊海岸海岸メンテナンス工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0018)	式	1			
一般管理費等 (0019)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1			
工事費計 (0022)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

[illegible]