

令和 8 年度 工事番号 繰第1103号

青森空港場周柵防雪 工事

参 考 資 料

青森市浪岡 大字王余魚沢 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	85:空港用地造成工事（空港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
用地造成							
		式	1				
空港土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削工（ICT）	土砂						内 1号
		m3	10,300				
法面整形工							
		式	1				
法面整形工（ICT）	切土部						内 2号
		m2	3,200				
残土処理工							
		式	1				
残土運搬工							内 3号
		m3	10,300				
残土処理工							内 4号
		m3	10,300				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
種子散布工							内 5号
		m2	3,200				
小型水路工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 6号
		式	1				
埋戻し							内 7号
		式	1				
開渠工及び側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝							内 8号
		m	169				
構造物撤去工							
		式	1				
排水構造物撤去工							
		式	1				
U型側溝撤去							内 9号
		m	194				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
システム初期費							内 10号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事					事業区分 工事区分	空港土木請負工事 用地造成	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削工 (ICT)		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)		土砂, オブ°ンカット, 無し, 10, 000m3以上50, 000m3未満						02-01-02
CB210120			m3	10, 260				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形工 (ICT)		切土部					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(ICT)		切土部, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220070			m2	3, 203				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土運搬工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 . 5km以下	m3	10, 320				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	10, 320				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	種子散布工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工, 1000m2以上(標準), 無						単 1号 06-02-04
WB810830		m2	3, 203				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	208				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	128				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ 40～0,0.84m3						単 2号 01-10-01
WB821410		m	85.1				管理費区分：0
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ 40～0,1.2m3/						単 3号 01-10-01
WB821410		m	78				管理費区分：0
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ 40～0,1.53m3						単 4号 01-10-01
WB821410		m	6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	U型側溝撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 縦排水部	m	25. 2				単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し	m	169. 1				単 6号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	システム初期費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1				単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810830	機械播種施工による植生工	種子散布工, 1000m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布 Q001411001							管理費区分 : 0	
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60 0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し, 有り,再生クラッシャー 40〜0,0.84m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 Y000300000002							管理費区分：0	
			個	16.5				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	1.008				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60 0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し, 有り,再生クラッシュラン 40〜0,1.2m3/	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無		Q001365002	m	10			管理費区分：0	
側溝		Y000300000002	個	16. 5			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 44			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60 0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し, 有り,再生クラッシャー 40〜0,1.53m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無		Q001365002					管理費区分：0	
			m	10				
側溝		Y000300000002					管理費区分：0	
			個	16.5				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	1.836				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号 WB821410		U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 縦排水部	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			Q001365002					管理費区分：0	
				m	10				
諸雑費(まるめ)			ZS3000004					管理費区分：0	
				式	1				
合計									
単価								円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 6号 WB821410		U型側溝		再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 Q001365002										管理費区分：0	
						m	10				
諸雑費(まるめ) ZS3000004										管理費区分：0	
						式	1				
合計											
単価										円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010510	システム初期費 (ICT)	パッホリ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 パッホリ Z006890002							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
用地造成 (0001)	式	1			
空港土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削工 (ICT) (0004)	m3	10,300			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(ICT)	m3	10,260			CB210120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無 J04 施工数量		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形工 (ICT) (0006)	m2	3,200			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形(ICT)	m2	3,203			CB220070
J01 整形箇所		切土部			管理費区分 0
J03 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
残土処理工 (0007)	式	1			
残土運搬工 (0008)	m3	10,300			オプション入力
					第0003号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	10,320			CB210110
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.05 単 2026.05
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 6.5km以下			豪雪割増
残土処理工 (0009)	m3	10,300			単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
整地	m3	10,320			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
法面工 (0010)	式	1			単価補正
植生工 (0011)	式	1			
種子散布工 (0012)	m2	3,200			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工	m2	3,203			WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分		種子散布工			
J03 施工規模		1000m2以上(標準)			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
小型水路工 (0013)	式	1			
作業土工 (0014)	式	1			
床掘り (0015) (P)	式	1			第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 床掘り		床掘り			
床掘り	m3	208			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0016) (P)	式	1			単価補正 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 埋戻し 埋戻し
埋戻し	m3	128			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満
開渠工及び側溝工 (0017)	式	1			
フレキヤストU型側溝 (0018)	m	169			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					U型側溝 WB821410

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事				事業区分	空港土木請負工事	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
		m	85.1				管理費区分 0
J01 作業区分			据付け				歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し				単価地区 青森市(旧浪岡町)
J03 夜間作業の有無			無し				労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)				豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様			L=600mm				
J07 U型側溝の質量			60を超え300kg/個以下				単価補正
J08 時間的制約の有無			無し				
J09 施工箇所における補正			無し				
J10 基礎碎石施工の有無			有り				
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.84m3/10m				
U型側溝		m	78				WB821410
							管理費区分 0
J01 作業区分			据付け				歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し				単価地区 青森市(旧浪岡町)
J03 夜間作業の有無			無し				労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)				豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様			L=600mm				
J07 U型側溝の質量			60を超え300kg/個以下				単価補正
J08 時間的制約の有無			無し				
J09 施工箇所における補正			無し				
J10 基礎碎石施工の有無			有り				
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			1.2m3/10m				
U型側溝		m	6				WB821410
							管理費区分 0
J01 作業区分			据付け				歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し				単価地区 青森市(旧浪岡町)
J03 夜間作業の有無			無し				労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)				豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様			L=600mm				
J07 U型側溝の質量			60を超え300kg/個以下				単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1.53m3/10m			
構造物撤去工 (0019)	式	1			
排水構造物撤去工 (0020)	式	1			
U型側溝撤去 (0021)	m	194			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	25.2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部			
U型側溝	m	169.1			WB821410 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事				事業区分	空港土木請負工事			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J01 作業区分		再利用撤去			歩	2026.05	単	2026.05
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	青森市(旧浪岡町)		
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000	00-00	0
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm						
	J07 U型側溝の質量		60を超え300kg/個以下			単価補正			
	J08 時間的制約の有無		無し						
	J09 施工箇所における補正		無し						
直接工事費 (0022)		式	1						
共通仮設 (0023)		式	1						
共通仮設費 (0024)		式	1						
技術管理費 (0025)		式	1						
システム初期費 (0026)		式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
システム初期費 (ICT)		式	1			WB010510 管理費区分 0			
	J01 対象機械		バックホ			歩	2026.05	単	2026.05

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0027)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1			
主たる工種	85:空港用地造成工事（空港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0030)	式	1			
現場管理費 (0031)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.24%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
工事原価					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森空港場周柵防雪工事			事業区分	空港土木請負工事
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1			
一般管理費等 (0033)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1			
工事費計 (0036)	式	1			

数量集計表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初設計		第1回変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
用地造成						式	1	1			
	空港土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削工(ICT)	土砂		m3	10,255.00	10,300			
				CB210120	掘削(ICT)	m3	10,255.00	10,260			オープンカット
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形工(ICT)	切土部		m2	3,202.50	3,200			
				CB220070	法面整形(ICT)	m2	3,202.50	3,203			砂質土
		残土処理工				式	1	1			
			残土運搬工			m3	10,321.00	10,300			
				CB210110	土砂等運搬	m3	10,321.00	10,320			土砂・6.5km以下
			残土処理工			m3	10,321.00	10,300			
				CB210610	整地(残土受け入れ地での処理)	m3	10,321.00	10,320			
	法面工					式	1	1			
		植生工				式	1	1			
			種子散布工			m3	3,202.50	3,200			
				WB810830	機械播種施工による植生工	m3	3,202.50	3,203			1000㎡以上
	小型水路工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り			式	1	1			
				CB210030	床掘り	m3	208.00	208			土砂・W=1～2m
			埋戻し			式	1	1			
				CB210410	埋戻し	m3	127.90	128			W=1m未満
		開渠工及び側溝工				式	1	1			
			プレキャストU型側溝			m	169.10	169.0			
				WB821410	U型側溝(再利用材) PU-360B	m	85.10	85.1			
				WB821410	U型側溝(再利用材) PU-600	m	78.00	78.0			
				WB821410	U型側溝(再利用材) PU-700	m	6.00	6.0			
	構造物撤去工					式	1	1			
		排水構造物撤去工				式	1	1			
			U型側溝撤去			m	194.30	194			
				WB821410	U型側溝(再利用撤去) PU-300B	m	25.20	25.2			縦排水部・60～300kg/個
				WB821410	U型側溝(再利用撤去) PU-360B～700	m	169.10	169.1			60～300kg/個

数量計算書

掘削工

掘削(ICT)	オープン掘削(W ≧ 5m)	土砂	
58.6	×	175.0	= 10,255.00 m3

残土処理工

土砂運搬	D=6.0km		= 10,321.00 m3
10,255.00	+	66.00	= 10,321.00

法面整形工

法面整形(ICT)	切土部	砂質	
18.3	×	175.0	= 3,202.50 m2

植生工

種子散布			
18.3	×	175.0	= 3,202.50 m2

小型水路工

床掘り			
76.6	+	120.1	+ 11.3 = 208.00 m3

埋戻し			
52.8	+	68.6	+ 6.5 = 127.90 m3

数量計算書

残土

$$18.0 + 43.9 + 4.1 = 66.00 \text{ m}^3$$

U型側溝 PU-360B(再利用材) = 85.10 m

U型側溝 PU-600(再利用材) = 78.00 m

U型側溝 PU-700(再利用材) = 6.00 m

排水構造物撤去工

U型側溝撤去 60～300kg/個 縦排水部 = 25.20 m

 PU-300B = 18.10 L=600mm 79kg

 PU-300B = 7.10 L=600mm 79kg

$$\Sigma L = 25.20 \text{ m}$$

U型側溝撤去 60～300kg/個 = 169.10 m

 PU-360B = 85.10 L=600mm 99kg

 PU-600 = 78.00 L=600mm 209kg

 PU-700 = 6.00 L=600mm 235kg

$$\Sigma L = 169.10 \text{ m}$$

[illegible]

寸 法 表

種 別	A	B	H	t	f
PU - 300B	300	260	300	50	60
PU - 360B	360	310	360	50	65
PU - 450	450	400	450	55	70
PU - 600	600	540	600	70	80

[illegible]

寸 法 表

種 別	A	B	H	t	f
PU - 300B	300	260	300	50	60
PU - 360B	360	310	360	50	65
PU - 450	450	400	450	55	70
PU - 600	600	540	600	70	80

[illegible]

[illegible]

床掘 C=1.89
埋戻 B=1.08

呼び名	a	a1	a2	b	c	d	e	h	t
PU-700×700	700	660	820	90	50	60	30	700	80
800×800	800	760	970	105	60	85	35	800	85

[illegible]

残土運搬経路 L=5.9m

