

# 工事数量総括表(本01)

工事名	夏泊公園線交付金(災害防除) 工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良							
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土砂	式		1		
床掘り(掘削)		軟岩	式		1		
埋戻し		土砂	式		1		
埋戻し		高炉③18-8-40	m3		82		
残土処理工			式		1		
整地			m3		840		
土砂等運搬		土砂 L=6.0km	m3		840		
整地			m3		230		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	夏泊公園線交付金(災害防除) 工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬		軟岩 L=6.0km	m3		230		
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート(擁壁)		高炉③18-8-40	m3		569		
鉄筋		SD345 D10～D16	t		4.3		
型枠			m2		680		
足場			掛m2		510		
目地板		瀝青質 t=10mm	m2		58		
止水板		CF(塩ビ製)200×5	m		54		
スリッパ・ハー		φ 19 L=600mm	本		119		
チッピ・ソグ			m2		372		
コンクリート削孔		削孔径 φ 16 L=100mm	孔		140		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	夏泊公園線交付金(災害防除) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
	水抜パイプ	暗渠排水管 VP200	m		2	
	構造物撤去工		式		1	
	構造物取壊し工		式		1	
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		26	
	運搬処理工		式		1	
	殻運搬 L=24.6km	コンクリート殻(無筋)	m3		26	
	殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		26	
	舗装		式		1	
	舗装工		式		1	
	アスファルト舗装工		式		1	
	埋戻コンクリート	③18-8-40 t=50cm	m3		59	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	夏泊公園線交付金(災害防除) 工事			事業区分 工事区分		道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm	m2		185		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2		185		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
カーポートレベル		Gr-C2-2B	m		140		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路掘削		土砂	式		1		
工事用道路盛土		4.0m以上	式		1		
敷鉄板		22×1524×6096mm	式		1		
土のう		製作(耐候1年)・設置・撤去	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	夏泊公園線交付金(災害防除) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
工事用道路盛土撤去		土砂					
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A・B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費		L=30.4km	式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費 (率計上)			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	夏泊公園線交付金(災害防除) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
純工事費							
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		