

工事番号：青警標第8-3-10号

1 工事場所

別添「対象工事場所一覧」のとおり

2 設計数量 (m)

- (1) 本工事で施工を要する停止線等の数量を設計距離とした。
- (2) 「溶融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(45cm)」の設計数量は、停止線45cmの設計距離から算出した。(排水性舗装も同様)
- (3) 「溶融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(30cm)」の設計数量は、停止線30cmの設計距離から算出した。
- (4) 「溶融式手動(塗布厚1.0mm)実線(黄線・15cm)」の設計数量は、溶融式手動実線(黄色・15cm)の設計距離から算出した。
- (5) 「溶融式自走実線(1.0mm厚・黄線)(15cm)」の設計数量は、溶融式自走実線(黄色・15cm)の設計距離から算出した。
- (6) 「ペイント式自走実線常温式(黄線)(15cm)」の設計数量は、ペイント式自走実線(黄色・15cm)の設計距離から算出した。
- (7) 「溶融式手動(塗布厚1.0mm)矢印・記号・文字(白線)(15cm換算)」の設計数量は、矢印・記号・文字(15cm換算)の設計距離から算出した。(排水性舗装も同様)
- (8) 設計数量は、設計距離を四捨五入して10m単位(設計距離が100m未満の場合は1m単位)とした。

○設計距離 (m) ・ 通常舗装

| | |
|--------------------|----------|
| 停止線45cm | 1.00 |
| 停止線30cm | 15.00 |
| 溶融式手動実線(黄色・15cm) | 30.80 |
| 溶融式自走実線(黄色・15cm) | 20000.00 |
| ペイント式自走実線(黄色・15cm) | 2100.00 |
| 矢印・記号・文字(15cm換算) | 3327.27 |

○設計距離 (m) ・ 排水性舗装

| | |
|------------------|------|
| 排水性停止線45cm | 2.83 |
| 矢印・記号・文字(15cm換算) | 6.31 |

○設計数量 (m) ・ 通常舗装

| | |
|---|--------|
| 溶融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(45cm) | 1 |
| 溶融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(30cm) | 15 |
| 溶融式手動(塗布厚1.0mm)実線(黄線・15cm) | 31 |
| 溶融式自走実線(1.0mm厚・黄線)(15cm) | 20,000 |
| ペイント式自走実線常温式(黄線)(15cm) | 2,100 |
| 溶融式手動(塗布厚1.0mm) 矢印・記号・文字(白線)(15cm換算) | 3,330 |

○設計数量 (m) ・ 排水性舗装

| | |
|---|---|
| 溶融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(45cm) | 3 |
| 溶融式手動(塗布厚1.0mm) 矢印・記号・文字(白線)(15cm換算) | 6 |