

令和8年度 工事番号 メンテ 第 765 号

常盤新山線橋梁補修（朝日橋）工事

参 考 資 料

南津軽郡 田舎館村 大字 川部 地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	田舎館村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日（月単位）	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	t=3～7cm						内 1号
		m2	346				
殻運搬(路面切削)	As切削材						内 2号
		m3	21				
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水							内 3号
		m2	346				
舗装打換え工	車道部						
		式	1				
表層	②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm						内 4号
		m2	263				
表層	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm						内 5号
		m2	263				
舗装打換え工	歩道部						
		式	1				
表層	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 6号
		m2	83				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	W=15cm						内 7号
		m	91				
橋梁付属物工							
		式	1				
排水施設工							
		式	1				
排水管							内 8号
		m	20				
コンクリートアンカーボルト設置							内 9号
		本	4				
橋梁用防護柵工							
		式	1				
橋梁用防護柵							内 10号
		m	74				
橋梁補修工							
		式	1				
下部工補修工							
		式	1				
下部工補修							内 11号
		m3	7				
支承補修工							
		式	1				
支承防錆	1500kN以下						内 12号
		基	8				

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座モルタル補修工							
		式	1				
沓座モルタル補修							内 13号
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
低圧注入工法	エポキシ樹脂						内 14号
		構造物	1				
表面被覆工							
		式	1				
表面処理工	シリコン系						内 15号
		m2	163				
表面処理工	ケイ酸塩系						内 16号
		m2	338				
現場塗装工							
		式	1				
橋梁塗装工							
		式	1				
塗膜除去工	ネオリパー泥バック						内 17号
		m2	1,090				
素地調整	3種ケレンC						内 18号
		m2	1,090				
下塗	有機シンクリッチペイント						内 19号
		m2	1,090				
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂(2回塗)						内 20号
		m2	1,090				

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 21号
		m2	1,090				
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						内 22号
		m2	1,090				
鋼橋足場等設置工							
		式	1				
橋梁足場工							
		式	1				
塗装足場							内 23号
		m2	400				
橋梁防護工							
		式	1				
板張防護工							内 24号
		m2	400				
シート張防護							内 25号
		m2	400				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻						内 26号
		m3	7				
高欄撤去							内 27号
		m	74				
運搬処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻						内 28号
		m3	7				
現場発生品運搬	スクラップ H1, H3						内 29号
		t	3				
現場発生品運搬	鉛含有塗装片						内 30号
		t	1				
殻処分	無筋Co殻						内 31号
		m3	7				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 32号
		人日	80				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削	t=3～7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用						04-03-01 t=7cm
CB430010		m2	262. 8				管理費区分 : 0
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01 t=3cm
CB430010		m2	83. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	As切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	20. 9				管理費区分 : 0
処分費 As切削材							
ZZ99*01*01001		t	48. 6				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	橋面防水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材		m2	346. 2				単 1号 管理費区分：0
排水用導水管 φ 20 樹脂製 ZZ99*01*03010		m	74. 3				管理費区分：0
排水用導水管 φ 15 樹脂製 ZZ99*01*03011		m	34. 5				管理費区分：0
タフシャット導水テープ 橋面防水用 ZZ99*01*03012		m	4. 4				管理費区分：0
成形目地材 t5×W30mm ZZ99*01*03009		m	145				管理費区分：0
スラブトレン 床版厚250～290mm ZZ99*01*03013		組	2				管理費区分：0
樹脂モルタル ZZ99*01*03014		kg	4. 5				管理費区分：0
コンクリート削孔(さく岩機) CB224420	200mm以上300mm未満	孔	2				02-02-15 コンクリート削孔上流 ・下流 管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	2				02-02-15 管理費区分：0
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂 Z231211005		kg	0. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層		②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), 無し, 全ての費用								03-03-03
				m2	262. 8					管理費区分 : 0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層		⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型 t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	262. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層		⑦再生細粒度As (13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 無し, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	83. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	へいん式区画線		W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,へいん式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 中央線 管理費区分：0
WB821210			m	18.1				
区画線設置		無し,へいん式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分：0
WB821210			m	72.5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管材料費							単 4号
		式	1				管理費区分：0
排水管撤去工 鋼管							単 5号
		m	14. 1				管理費区分：0
スクラップ [°] H1 ZZ99*01*03015							排水
		t	0. 3				管理費区分：9
排水管設置 CB473320	有り						04-07-16 排水+導水
		m	19. 9				管理費区分：0
現場溶接 CB431580	すみ肉脚長6mm						04-03-11
		m	0. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートアンカーボルト設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	有り						04-07-16
CB473310		本	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	橋梁用防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄 高欄兼用車両防護柵		式	1				単 6号 管理費区分：0
橋梁用高欄 車両用防護柵		式	1				単 7号 管理費区分：0
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） CB224410	200mm以上400mm以下	孔	152				02-02-15 管理費区分：0
樹脂アンカー AP-20 ZZ99*01*03019		本	76				管理費区分：0
樹脂アンカー AP-20L ZZ99*01*03020		本	76				管理費区分：0
無収縮モルタル工		m3	0. 1				単 8号 管理費区分：0
無収縮モルタル材料費		m3	0. 1				単 9号 管理費区分：0
樹脂モルタル ZZ99*01*03014		kg	34. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	下部工補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 延長無し, 全て	m3	7. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	48. 2				02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	支承防錆	1500kN以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承の若返り工法（支承板支承） 1500kN以下		基	8				単 10号 管理費区分 : 0
養生費		基	8				単 11号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	沓座モルタル補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工							単 8号
		m3	0. 1				管理費区分：0
無収縮モルタル材料費							単 9号
		m3	0. 1				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 3				管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 12号 02-02-06
WB810010		t	0. 006				管理費区分：0
差筋アンカー D13用							
ZZ99*01*01017		本	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	低圧注入工法		エポキシ樹脂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 27kg, 1. 642kg, 75個						単 13号 02-02-09 管理費区分：0
WB229110			構造物	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表面処理工	ｼﾝ系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 14号 06-03-03
WB820220			m2	114. 4				管理費区分 : 0
簡易清掃		無し, 無し, 無						単 15号 06-03-03
WB820210			m2	48. 2				管理費区分 : 0
含浸材塗布		無し, 無し, 無, ｼﾝ系						単 16号 06-03-03
DZ820010			m2	162. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表面処理工	ケイ酸塩系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 14号 06-03-03
WB820220		m2	337. 9				管理費区分 : 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系						単 17号 06-03-03
DZ820010		m2	337. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	塗膜除去工	ネリハ°-泥ハ°ック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造							単 18号 1回目
		m2	1, 086				管理費区分 : 0
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造							単 18号 2回目
		m2	1, 086				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	素地調整	3種ｸﾚﾝC					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝC(動力工具、手工具の併用)						単 19号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下塗	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ(2回/層) はけ・ローラーII						単 20号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂(2回塗)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層) はけ・ローラー						単 21号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩						単 22号 06-01-03
WB821550		m2	1, 086				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩						単 23号 06-01-03
		m2	1, 086				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	塗装足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場 (タイプ A2) 中段足場含む		m2	396				単 24号 管理費区分 : 0
床面シート張防護 (タイプ A2)		m2	396				単 25号 管理費区分 : 0
朝顔 (タイプ B)		m2	396				単 26号 管理費区分 : 0
足場 CB431830	6ヶ月を超え7ヶ月以下	m2	20				04-03-12 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	板張防護工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張防護工 (タイプ B)							単 27号
		m2	396				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	シート張防護						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート張防護工 (タイプ B)							単 28号
		m2	396				管理費区分 : 0
塗膜剥離剤用養生シート							単 29号
		m2	396				塗膜除去用 1回目 管理費区分 : 0
塗膜剥離剤用養生シート							単 29号
		m2	396				塗膜除去用 2回目 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 30号 06-01-04
		m3	7. 1				管理費区分：0
コンクリートはつり CB224250	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
		m2	2				管理費区分：0
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用						02-02-14
		m3	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	高欄撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去 CB224910							02-02-19
		m	74. 4				管理費区分：0
スクラップ [°] H3 ZZ99*01*03016							高欄+Gr
		t	2. 6				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	コンクリート構造物取壊し	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	7. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	現場発生品運搬	スラップ [°] H1, H3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	2. 9				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	2. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	現場発生品運搬	鉛含有塗装片					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基本運賃料金（貨物自動車による運搬） 2tトラック L=130kmまで ZZ99*01*01022		台	1				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 2				01-02-03 管理費区分：0
処分費 鉛含有塗装片、養生シート ZZ99*01*03022		t	1. 2				管理費区分：T
鋼製ドラム缶 200L ZZ99*01*01015		個	6				1. 2t/0. 2 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分		無筋Co殻							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*03017										管理費区分：T
					t	16. 8				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		R0803						管理費区分：0
			人	40				
交通誘導警備員B		R0804						管理費区分：0
			人	40				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合床版防水工 ADOX床版防水工法 Z231200010							管理費区分：0	
			m2	1				
塗膜系防水 WB812920		補修, 無, 無, 無					単 31号 06-02-12 管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油 Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	排水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管 φ 139. 8×4. 5×2650 亜鉛メッキ ZZ99*01*03001							管理費区分：5	
			本	6				
排水管落下防止用プレート 亜鉛メッキ SS400 50×4. 5×20 ZZ99*01*01003							管理費区分：5	
			個	12				
排水管(曲管) φ 60. 5×3. 2×1988 亜鉛メッキ ZZ99*01*03002							管理費区分：5	
			本	2				
取付金具 SS400 100×6. 0×1430 亜鉛メッキ G2排水 ZZ99*01*01004							管理費区分：5	
			個	6				
固定金具 SS400 100×6. 0×200 亜鉛メッキ G2導水 ZZ99*01*01005							管理費区分：5	
			個	2				
取付金具 SS400 100×6. 0×256 亜鉛メッキ G2導水 ZZ99*01*01006							管理費区分：5	
			個	2				
取付金具 SS400 100×6. 0×980 亜鉛メッキ G2導水 ZZ99*01*01007							管理費区分：5	
			個	1				
取付金具溶接部材 SM400 100×6. 0×80 塗装 G2導水 ZZ99*01*01008							管理費区分：5	
			個	1				
取付金具 SS400 100×6. 0×782 亜鉛メッキ G4排水 ZZ99*01*01009							管理費区分：5	
			個	6				
取付金具 SS400 100×6. 0×256 亜鉛メッキ G4導水 ZZ99*01*01010							管理費区分：5	
			個	2				
取付金具 SS400 100×6. 0×430 亜鉛メッキ G4導水 ZZ99*01*01011							管理費区分：5	
			個	1				
取付金具溶接部材 SM400 100×6. 0×80 塗装 G4導水 ZZ99*01*01012							管理費区分：5	
			個	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	排水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
B・N・W M12×30	ZZ99*01*03006						管理費区分：0	
			組	56				
B・N・W M12×40	ZZ99*01*03007						管理費区分：0	
			組	4				
B・W M12×40	ZZ99*01*03008						管理費区分：0	
			組	4				
タップボルト M10×20 (SUS)	ZZ99*01*03027						管理費区分：0	
			組	24				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	排水管撤去工 鋼管		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							R7橋梁架設工事p4-166 ※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
	R0125		人	0. 3				
特殊作業員							※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
	R0101		人	0. 8				
普通作業員							※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
	R0102		人	0. 5				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊							管理費区分：0	
	L001130004		日	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)							※労務費の% 管理費区分：0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	橋梁用高欄 高欄兼用車両防護柵		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄 CB422740		組立式					04-02-05	
			m	37. 2			レベル用 管理費区分：0	
橋梁用高欄（アルミ製） 高欄兼用車両防護柵 ZZ99*01*04006								
			m	37. 2			管理費区分：0	
伸縮加工費 高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm ZZ99*01*01002								
			箇所	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	橋梁用高欄 車両用防護柵		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄	CB422740	組立式					04-02-05	
			m	37. 2			レベル用 管理費区分：0	
橋梁用高欄（アルミ製） 車両防護柵	ZZ99*01*04007							
			m	37. 2			管理費区分：0	
伸縮加工費 車両用防護柵 伸縮量50mm	ZZ99*01*01016							
			箇所	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						R7橋梁補修補強工事p1 99 ※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
			人	0. 5				
特殊作業員	R0101						※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
			人	1. 5				
普通作業員	R0102						※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
			人	1				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						※労務費の% 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	無収縮モルタル材料費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0	
			kg	1, 875				
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	支承の若返り工法（支承板支承） 1500kN以下		単位	基	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等			基	8			単 32号 見積 8基×1.0（割増率A） 管理費区分：0	
労務費 プラスチック・潤滑剤・金属溶射工程			基	16			単 33号 ※ 8基×1.0（割増率A）×2.0（割増率B） 管理費区分：0	
労務費 上塗り塗装工程			基	16			単 34号 ※ 8基×1.0（割増率A）×2.0（割増率B） 管理費区分：0	
諸雑費（率） ZS7210100			式	1			※労務費の％ 管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	養生費		単位	基	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							見積※	
R0102			人	2			管理費区分：0	
諸雑費(率)							※労務費の%	
ZS7210100			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03			管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 27kg, 1. 642kg, 75個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) ポキシ樹脂								
	Z231211010		kg	0. 27			管理費区分：0	
シール材(ひび割れ注入用)								
	Z231210010		kg	2. 25			管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Z231215005		個	75			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001649025			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001648025			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0	
			m2	1				
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0	
			m2	1				
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217020							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 0. 5kg/m2					単 35号 06-03-09 管理費区分：0	
	WB820810		m2	1				
廃材の回収・積込		無し, 無し					単 36号 06-03-09 管理費区分：0	
	WB820820		m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ケレンC(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 無							管理費区分：0	
	Q001511016		m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機 [○] ソクリッ チ(2回/層)はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機 [○] ソクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII							管理費区分：0	
Q001513016			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 21号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変 性 [△] ポ [△] キシ(2層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性 [△] ポ [△] キシ2層はけ・ローラー							管理費区分：0	
Q001513004			m2	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩		Q001515016	m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩		Q001517016	m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	吊足場 (タイプ A2) 中段足場含む		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 153*1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 168				
足場損料 タイプ A2							管理費区分：0	
	ZZ99*01*01018		月・m2	6. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	床面シート張防護 (タイプ A2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 007*1. 1 管理費区分：0	
	R0122		人	0. 008				
足場損料 床面シート張防護							管理費区分：0	
	ZZ99*01*01019		月・m2	6. 4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06			
						歩掛適用年月	2026. 06			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 26号		朝顔 (ﾀｲﾌﾟ B)			単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工								R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 022*1. 1 管理費区分：0		
R0122				人	0. 024					
足場損料 ﾀｲﾌﾟ B (朝顔)								管理費区分：0		
ZZ99*01*01020				月 ・ m2	6. 4					
合 計								円／m2		
単 価										

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	板張防護工（タイプ B）		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122					R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 018*1. 1 管理費区分：0		
			人	0. 02					
足 場 損 料 タイプ B（板張防護工）		ZZ99*01*01021					管理費区分：0		
			月 ・ m2	6. 4					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06				
						歩掛適用年月	2026. 06				
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0				
単 28号	シート張防護工(タイプ B)			単位	m2	単位数量	1	単価			
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金 額		摘 要	
橋 り よ う 特 殊 工			R0122						R7橋梁架設工事の積算 p4-12 0. 004*1. 1 管理費区分：0		
					人	0. 004					
足 場 損 料 タイプ B(シート張防護)			ZZ99*01*01024						管理費区分：0		
					月 ・ m2	6. 4					
合 計									円／m2		
単 価											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	塗膜剥離剤用養生シート		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122					R7橋梁仮設工事の積算 p4-160 0. 02*1. 1 管理費区分：0		
			人	0. 022					
養 生 シ ー ト (全 損)		ZZ99*01*03026					管理費区分：0		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB812920	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 Q001572002							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等		単位	基	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液		ZZ99*01*04001					見積※	
			L	1			管理費区分：0	
研掃材 銅スラグ		ZZ99*01*04002					※	
			kg	480			管理費区分：0	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等		ZZ99*01*04003					※	
			kg	20			管理費区分：0	
封孔処理剤 エポキシ系封孔処理剤		ZZ99*01*04004					※	
			kg	4			管理費区分：0	
上塗塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料		ZZ99*01*04005					※	
			kg	10			管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100					※上記計の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	労務費 プラスチック・潤滑剤・金属溶射工程		単位	基	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						見積 管理費区分：0	
			人	1				
橋りょう塗装工	R0123						管理費区分：0	
			人	3				
橋りょう特殊工	R0122						管理費区分：0	
			人	2				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	労務費 上塗り塗装工程		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						見積 管理費区分：0	
			人	1				
橋りょう塗装工	R0123						管理費区分：0	
			人	2				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB820810	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 鈑桁構造・箱桁構造, 0. 5kg/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去 鈑桁構造・箱桁構造 制約無 昼間			m2	1			管理費区分：0	
塗膜剥離剤 ネリハ°ー泥ハ°ック			kg	0. 535			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB820820	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004)	m2	346			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	262.8			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				
J03 費用の内訳		全ての費用				
路面切削	m2	83.4			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				
J03 費用の内訳		全ての費用				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	21			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	20.9			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
処分費 As切削材	t	48.6			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋面防水工 (0006)	式	1			
橋面防水 (0007)	m2	346			オプション入力 第0003号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
複合床版防水工 浸透系防水材・塗膜系防水材	m2	346.2			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
複合床版防水工 ADOX床版防水工法	m2	1			Z231200010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗膜系防水	m2	1			WB812920 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		補修			
J02 床版排水(ドレン)材の有無		無			
J04 目地材の有無		無			
J08 夜間作業補正		無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水用導水管 φ20 樹脂製	m	74.3			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水用導水管 φ15 樹脂製	m	34.5			ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
タフシャット導水テープ 橋面防水用	m	4.4			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
成形目地材 t5×W30mm	m	145			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スラブトレーン					ZZ99*01*03013

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床版厚250～290mm	組	2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂モルタル	kg	4.5			ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	2			CB224420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		200mm以上300mm未満			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	2			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔径		100mm以上110mm未満			
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満			
注入材(アンカー定着用)	kg	0.6			Z231211005 管理費区分 0
エポキシ樹脂					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装打換え工 (0008)	式	1			
表層 (0009)	m2	263			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	262.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0010)	m2	263			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	262.8			CB410260	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩	2026.06 単 2026.06
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	田舎館村
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
舗装打換え工 (0011)	式	1				
表層 (0012)	m2	83			オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	田舎館村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	83.4			CB410261	
J01 平均幅員		1.4m以上			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩	2026.06 単 2026.06
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			単価地区	田舎館村
J06 瀝青材料種類		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0013)	式	1			
区画線工 (0014)	式	1			
ペイント式区画線 (0015)	m	91			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	18.1			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
区画線設置	m	72.5			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へ ント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			単価補正
橋梁付属物工 (0016)	式	1			
排水施設工 (0017)	式	1			
排水管 (0018)	m	20			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
排水管材料費	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水管 φ139.8×4.5×2650 亜鉛メッキ	本	6			ZZ99*01*03001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水管落下防止用ﾌﾟﾚｰﾄ 亜鉛メッキ SS400 50×4.5×20		個	12			ZZ99*01*01003 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水管(曲管) φ60.5×3.2×1988 亜鉛メッキ		本	2			ZZ99*01*03002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×1430 亜鉛メッキ G2排水		個	6			ZZ99*01*01004 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
固定金具 SS400 100×6.0×200 亜鉛メッキ G2導水		個	2			ZZ99*01*01005 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G2導水		個	2			ZZ99*01*01006 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×980 亜鉛メッキ G2導水		個	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具溶接部材 SM400 100×6.0×80 塗装 G2導水		個	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×782 亜鉛メッキ G4排水		個	6			ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G4導水		個	2			ZZ99*01*01010 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
取付金具 SS400 100×6.0×430 亜鉛メッキ G4導水		個	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
取付金具溶接部材 SM400 100×6.0×80 塗装 G4導水		個	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
B・N・W M12×30		組	56			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
B・N・W M12×40	組	4			ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
B・W M12×40	組	4			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
タップボルト M10×20 (SUS)	組	24			ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
排水管撤去工 鋼管	m	14.1			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
特殊作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊					単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
式 1					ZS800004
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
スクラップ H1 t 0.3					単価補正 ZZ99*01*03015 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
排水管設置					単価補正
J01 足場の有無 m 19.9 有り					CB473320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場溶接					単価補正
J01 溶接種別 m 0.2 すみ肉脚長6mm					CB431580 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートアンカーボルト設置 (0019)	本	4			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートアンカーボルト設置	本	4			CB473310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 足場の有無		有り			
橋梁用防護柵工 (0020)	式	1			
橋梁用防護柵 (0021)	m	74			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用高欄 高欄兼用車両防護柵	式	1			オプション入力 単位数量 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋梁用高欄	m	37.2			CB422740 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 設置方法		組立式				
橋梁用高欄（アルミ製） 高欄兼用車両防護柵	m	37.2			ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
伸縮加工費 高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm	箇所	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋梁用高欄 車両用防護柵	式	1			オプション入力 単位数量 1 式	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁用高欄	m	37.2			CB422740
J01 設置方法		組立式			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁用高欄 (アルミ製) 車両防護柵	m	37.2			ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
伸縮加工費 車両用防護柵 伸縮量50mm	箇所	1			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔	152			CB224410 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂アンカー AP-20	本	76			ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂アンカー AP-20L	本	76			ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮モルタル工	m3	0.1			オプション入力 単位数量 0.1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=6.000%					
無収縮モルタル材料費	m3	0.1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樹脂モルタル	kg	34.5			ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁補修工 (0022)	式	1			
下部工補修工 (0023)	式	1			オプション入力
下部工補修 (0024)	m3	7			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	7.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、シェットヒータ)			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	48.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
支承補修工 (0025)	式	1			オプション入力
支承防錆 (0026)	基	8			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
支承の若返り工法（支承板支承） 1500kN以下	基	8			オプション入力 単位数量 8 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等	基	8			オプション入力 単位数量 8 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	1			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
研掃材 銅スラグ	kg	480			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
溶射地金		kg	20			ZZ99*01*04003
亜鉛・アルミ合金線等						管理費区分 0
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
封孔処理剤		kg	4			ZZ99*01*04004
エポキシ系封孔処理剤						管理費区分 0
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
上塗塗料		kg	10			ZZ99*01*04005
浸透性エポキシ樹脂塗料						管理費区分 0
諸雑費1：対象						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
諸雑費(率)		式	1			ZS7210100
						管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
労務費	基	16			オプション入力
プラスチック・潤滑剤・金属溶射工程					単位数量 5 基
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
橋りょう世話役	人	1			R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
橋りょう塗装工	人	3			R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
橋りょう特殊工	人	2			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
労務費 上塗り塗装工程					単価補正
基					オブション入力
諸雑費1：対象					単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋りょう世話役					単価補正
	人	1			R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋りょう塗装工					単価補正
	人	2			R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(率)					単価補正
	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率＝32.000%					単価補正
養生費					オプション入力
	基	8			単位数量 5 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員					単価補正
	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					単価補正
沓座モルタル補修工 (0027)	式	1			オプション入力
沓座モルタル補修 (0028)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
無収縮モルタル工	m3	0.1			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 0.1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役					単価補正
					R0125

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	0.5			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	1.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1 諸雑费率=6.000%	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
無収縮モルタル材料費	m3	0.1			オプション入力 単位数量 1 m3	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
鉄筋工[市場単価]	t	0.006			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
差筋アンカー D13用	本	8			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ひび割れ補修工 (0029)	式	1			
低圧注入工法 (0030)	構造物	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.27kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		1.642kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)		75個			
表面被覆工 (0031)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表面処理工 (0032)	m2	163			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	114.4			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
簡易清掃	m2	48.2			WB820210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	162.6			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		ｼﾝｼﾞ系			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表面処理工 (0033)	m2	338			単価補正 オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	337.9			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	337.9			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		ケイ酸系			
現場塗装工 (0034)	式	1			
橋梁塗装工 (0035)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
塗膜除去工 (0036)	m2	1, 090			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈹桁構造・箱桁構造	m2	1, 086			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	1			WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 施工対象		鈹桁構造・箱桁構造			
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2			
廃材の回収・積込	m2	1			WB820820 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造	m2	1,086			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	1			WB820810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 施工対象		鈑桁構造・箱桁構造			
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		0.5kg/m2			
					単価補正
廃材の回収・積込	m2	1			WB820820 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
					単価補正
素地調整 (0037)	m2	1,090			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
塗替塗装	m2	1,086			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB821550 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下塗 (0038)	m2	1,090			単価補正
					オプション入力
					第0019号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
塗替塗装	m2	1,086			単価地区 田舎館村
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB821550 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 田舎館村
下塗 (0039)	m2	1,090			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					オプション入力
					第0020号内訳書
					単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装		m2	1,086			WB821550
J01 作業区分			下塗り			管理費区分 0
J02 構造物別の補正係数			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 時間的制約の有無			無し			単価地区 田舎館村
J04 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 素地調整区分または塗料区分			弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ロー			豪雪割増
						単価補正
中塗 (0040)		m2	1,090			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装		m2	1,086			WB821550
J01 作業区分			中塗り			管理費区分 0
J02 構造物別の補正係数			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 時間的制約の有無			無し			単価地区 田舎館村
J04 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 素地調整区分または塗料区分			弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ロー			豪雪割増
J07 色彩			淡彩			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上塗 (0041)	m2	1,090			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装	m2	1,086			WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		上塗り			
J02 構造物別の補正係数		無し			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー			
J07 色彩		淡彩			
鋼橋足場等設置工 (0042)	式	1			オプション入力
橋梁足場工 (0043)	式	1			オプション入力
塗装足場 (0044)	m2	400			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊足場（タイプ A2） 中段足場含む	m2	396			週休 2 日補正 週休 2 日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.168			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場損料 タイプ A2	月・m2	6.4			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床面シート張防護(タイプ A2)	m2	396			単価補正
					オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋りょう特殊工	人	0.008			単価補正
					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
足場損料 床面シート張防護	月・m2	6.4			単価補正
					ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費(まるめ)	式	1			単価補正
					ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
朝顔（タイプB）	m2	396			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.024			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場損料 タイプB（朝顔）	月・m2	6.4			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場					単価補正
J01 供用月数	m2	20 6ヶ月を超え7ヶ月以下			CB431830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋梁防護工 (0045)	式	1			単価補正 オプション入力
板張防護工 (0046)	m2	400			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
板張防護工（タイプB）	m2	396			週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
橋りょう特殊工	人	0.02			単価補正 R0122 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場損料 タイプ B（板張防護工）	月・m2	6.4			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シート張防護 (0047)	m2	400			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
シート張防護工(タイプ B)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	396			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.004			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
足場損料 タイプB(シート張防護)	月・m2	6.4			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
塗膜剥離剤用養生シート					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	396			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.022			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
養生シート(全損)	m2	1			ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗膜剥離剤用養生シート	m2	396			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	0.022			R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
養生シート(全損)	m2	1			ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0048)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0049)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0050)	m3	7			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	7.1			管理費区分 0	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		人力施工			単価地区 田舎館村	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートはつり	m2	2			CB224250	
J01 平均はつり厚		3cm以下			管理費区分 0	
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
積込(コンクリート殻)	m3	2			CB224260	
J01 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
高欄撤去 (0051)	m	74			オプション入力	
					第0027号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 田舎館村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高欄撤去	m	74.4			CB224910 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ H3	t	2.6			ZZ99*01*03016 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0052)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0053)	m3	7			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	7.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 5.7km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0054)	t	3			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.9			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下			単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.9			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単価補正
現場発生品運搬 (0055)	t	1			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基本運賃料金（貨物自動車による運搬） 2tトラック L=130kmまで	台	1			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費 鉛含有塗装片、養生シート	t	1.2			ZZ99*01*03022 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製ドラム缶 200L	個	6			ZZ99*01*01015 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0056)	m3	7			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	16.8			ZZ99*01*03017 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0057)	式	1			
交通管理工 (0058)	式	1			
交通誘導警備員 (0059)	人日	80			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	40			R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人	40			R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0060)	式	1			
共通仮設 (0061)	式	1			
共通仮設費 (0062)	式	1			
現場環境改善費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0063)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0064)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0065)	式	1			
主たる工種	08:鋼橋架設工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0066)	式	1			
現場管理費 (0067)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	０日間				
冬期日数	０日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0068)	式	1			
一般管理費等 (0069)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0070)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0071)	式	1			
工事費計 (0072)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/5月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000116000001	コンクリートアンカー SUS M12×60		本												700	700	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y000210000001	生コンクリート 高炉B 24-12-25(20) W/C≤55% 冬期割増		m3											19,550 + 1,500 = 21,050	21,050	21,050	生コン 50円単位(切捨)	
	Z230210265 生コンクリート(高炉B) 土木(12)~2 24-12-25(20) W/C≤55%		m3	県地区単価表p.6 (掲載)													その他一般資材 100円単位(切捨)	
	Z230211005 生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31		m3	県地区単価表p.14 (特調) 1,500											1,500		その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001477000001	塗膜剥離剤 ネオリバー泥ハック		kg		p.196	p.267											その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	処分費 As切削材		t	県廃棄物受入料金p.2 (特調) 500											500	500	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	伸縮加工費 高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm		箇所												28,000	28,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	排水管路落下防止用プレート 亜鉛メッキ SS400 50×4.5×20		個												280	280	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	取付金具 SS400 100×6.0×1430 亜鉛メッキ G2排水		個												27,400	27,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	固定金具 SS400 100×6.0×200 亜鉛メッキ G2導水		個												2,600	2,600	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	取付金具 SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G2導水		個												3,300	3,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	取付金具 SS400 100×6.0×980 亜鉛メッキ G2導水		個												6,230	6,230	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	取付金具溶接部材 SM400 100×6.0×80 塗装 G2導水		個												550	550	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	取付金具 SS400 100×6.0×782 亜鉛メッキ G4排水		個												15,000	15,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	取付金具 SS400 100×6.0×256 亜鉛メッキ G4導水		個												3,300	3,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	取付金具 SS400 100×6.0×430 亜鉛メッキ G4導水		個												2,800	2,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	取付金具溶接部材 SM400 100×6.0×80 塗装 G4導水		個												550	550	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01015	鋼製ドラム缶 200L		個												40,000	40,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01016	伸縮加工費 車両防護柵 伸縮量50mm		箇所												21,000	21,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01017	差筋アンカー D13用		本												350	350	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	足場損料 タイ7A2		月・m2	橋梁架設工事p.4-12 565											565	565	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01019	足場損料 床面シート張防護		月・m2	橋梁架設工事p.4-12 79											79	79	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01020	足場損料 タイ7B(朝顔)		月・m2	橋梁架設工事p.4-12 50											50	50	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01021	足場損料 タイ7B(板張防護工)		月・m2	橋梁架設工事p.4-12 110											110	110	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	基本運賃料金(貨物自動車による運搬) 2tトラック L=130kmまで		台	別添資料 33,550											33,550	33,550	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01024	足場損料 タイ7B(シート張防護)		月・m2	橋梁架設工事p.4-12 42											42	42	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	排水管 φ139.8×4.5×2650 亜鉛メッキ		本												165,000	165,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	排水管(曲管) φ60.5×3.2×1988 亜鉛メッキ		本												24,600	24,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	

[illegible]