

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港維持市川船溜浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
航路・泊地・船だまり		式		1			
浚渫工	小型ポンプ船・空気圧送船工事設計 積算マニュアル参照	式		1			
ポンプ浚渫工	純土量 V=1,200m3	式		1			
ポンプ浚渫工	D250PS型（就業18h/日運転13h/日）	m3		1,900			
揚錨船運転	D1t吊110kw（就業8h/日運転1.6h/日）	日		4			
交通船運転	D30PS型3.0GT（就業8h/日運転2.4h/日）	日		4			
排砂工		式		1			
土捨場配土工		式		1			
配土工		日		4			
排砂管保守		式		1			
保守工		日		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港維持市川船溜浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排砂管設置撤去		式		1			
排砂管設置撤去(陸上管路)		m		130			
排砂管設置撤去(排砂管及びフロー)		m		340			
残土処理工		式		1			
残土処理		式		1			
積込（ルーズ）		m3		1,880			
土砂等運搬		m3		1,880			
整地		m3		1,880			
仮設工		式		1			
敷鉄板		式		1			
敷鉄板設置・撤去		m2		557.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港維持市川船溜浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板賃料		枚		60			
交通管理		式		1			
交通誘導員		人		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
浚渫船解体組立輸送	往路	回		1			
浚渫船解体組立輸送	復路	回		1			
揚錨船解体組立輸送	片道/回	回		2			
建設機械器具等運搬		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港維持市川船溜浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材等の積込み、取卸し費	往復	t		96.2			
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、	往路	t		96.2			
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、	復路	t		96.2			
準備費		式		1			
繫船費		日		13			
技術管理費		式		1			
溶出・含有量試験		検体		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港維持市川船溜浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			