

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		10			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土 ：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	式		1			
路体盛土工		m3		10			
側道盛土		m3		10			
路体盛土工(ICT)		m3		13,560			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3		7,700			
※土砂等運搬	D=11.5km以下	m3		5,860			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式		1			
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め:無し	m2		680			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し (ルース)	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
地盤改良工		式		1			
軟弱地盤対策工		式		1			
敷網工	高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾂﾃｨｯｸｽTmax=200kN/m (ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)	m2		7,385			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
客土吹付	吹付厚:厚3cm, 工種区分:客土吹付工 、施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		580			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
人工張芝	芝種類:人工芝, 施工規模:100㎡未満	m2		4			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
側溝工		式		1			
※プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3	m		47			
※側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400	枚		89			
舗装工		式		1			
側道工	W=3.5m	式		1			
※敷砂利	W=2.5m、t=10cm	m2		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
境界工		式		1			
境界杭	□12cm×100cm	本		13			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
システム初期費（ICT）		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			