

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		60			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	式		1			
路体盛土工		m3		40			
側道盛土		m3		10			
畦畔盛土		m3		30			
路体盛土工(ICT)		m3		20,230			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3		11,400			
側道盛土(ICT)		m3		530			
※土砂等運搬	D=11.5km以下	m3		8,300			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
法面整形工(ICT)			式		1		
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め:無し	m2		880		
残土処理工			式		1		
整地		作業区分:敷均し(ルース)	式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
地盤改良工			式		1		
軟弱地盤対策工			式		1		
敷網工		高強度ジョイントティックスTmax=200kN/m(パ ラリンク200L)	m2		2,739		
置換工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
※置換	クラッシャーラン C-40	m3		220			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
客土吹付	吹付厚:厚3cm, 工種区分:客土吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		780			
人工張芝	芝種類:人工芝, 施工規模:100㎡未満	m2		40			
かご工		式		1			
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150～200mm	m		120			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストカルバート工		式		1			
※アーチカルバート据付		m		47			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1	m		23			
※プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3	m		99			
※側溝蓋	FC3-B400、FG3-B1-B400	枚		187			
※ベンチリューム	BF1-B450、B600	m		35			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
這い出し側溝	BF-B600	箇所		2			
自由勾配側溝	側溝規格:US9	m		13			
管渠工		式		1			
※ヒューム管	NC形2種	m		13			
※鉄筋コンクリート台付管	CSB-D600	m		5			
集水枥・マンホール工		式		1			
※現場打ち集水枥	SM-B700～2300-L700～L1200-H700～2700	箇所		8			
※集水枥蓋	グレーチング 蓋	組		8			
地下排水工		式		1			
基盤排水層		m2		742			
排水工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
※小段排水	BF2-B300-H200	m		36			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6			
運搬処理工		式		1			
※殻運搬	Co殻	m3		6			
※処分費	Co殻	m3		6			
舗装工		式		1			
側道工	W=3.5m	式		1			
※敷砂利	W=2.5m、t=10cm	m2		265			
乗入工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土工	土砂	式		1			
※敷砂利	W=3.0～3.5m、t=10cm	m2		50			
道路付属施設工		式		1			
境界工		式		1			
境界杭	□12cm×100cm	本		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
※地質等調査費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	国道279号道路改良（北BP）工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		