

令和 8 年度

ため池等整備事業

鶏沢ため池等整備調査計画業務第 2 号委託

業 務 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
設計作業費		式	1.000	
基本設計 ため池改修	難易度補正Ⅰ, 4.6m, 25m, 全面改修, 5.0m3以上～10.0m3未満, 1箇所, 1箇所, 類似設計あり, 1箇所	池	1.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.125日, 0.25	回	2.000	
打合せ（設計業務基準日額）	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.125日, 0.25日	回	1.000	
直接経費（電子成果品作成費を除く）				
《打合せ（設計旅費・交通費）》	一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1	回	2.000	
《打合せ（設計旅費・交通費）》	一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 2時間	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成	2, A-4, 200, 5cm, 2	式	1.000	

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ 66, 粘性土・シルト,, 50m 以下, 鉛直下方	m	76. 000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（ノコア）、φ 86, 粘性土・シルト,, 50m 以下, 鉛直下方	m	14. 000	
サンプリング		式	1. 000	
【サンプリング】	シンウォールサンプリング	本	4. 000	
サウンディング及び原位置試験		式	1. 000	
【サウンディング及び原位置試験】	標準貫入試験, 粘性土・シルト,	回	75. 000	
土質試験		式	1. 000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料,,	試料	4. 000	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3 個／試料,,	試料	4. 000	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）,,	試料	4. 000	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6 点／試料,,	試料	4. 000	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3 個／試料,,	試料	4. 000	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A 法（ノギス法） 3 個／試料,,	試料	4. 000	
土の三軸圧縮試験（4）	圧密非排水試験（供試体径 35mm 間隙水压）,,	試料	4. 000	
一般調査業務		式	1. 000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】	10, 0	業務	1. 000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】	10, 0	業務	1. 000	
コンクリート強度試験		式	1. 000	
近接目視	点的構造物, 35m ²	式	1. 000	
コンクリート強度推定調査		測点	4. 000	
中性化深さ試験（ドリル法）		箇所	4. 000	
間接調査費（施工管理費以外）				
旅費交通費（調査外業日帰用）	ライトバン, 11 日, 2 時間	式	1. 000	
2. 仮設				

業 務 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設				
足場仮設		式	1.000	
【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	箇所	5.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜15° 以上～30° 未満, 50m以下	箇所	3.000	
(2)その他				
その他		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】	0箇所, 10箇所, 0箇所	業務	1.000	
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1)地盤情報検定費				
地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	8.000	