

令和 8 年度

ため池等整備事業

中津 2 号堤ため池等整備調査計画業務第 2 号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1.000	
基本設計 ため池改修	設計内容:難易度補正Ⅰ,堤高:9.3m,堤長:75m,改修工法:全面改修,設計洪水量:5.0m3以上～10.0m3未満,洪水吐箇所数:1箇所,取水施設箇所数:1箇所,類似設計の有無:類似設計あり,ため池箇所数:1箇所	池	1.000	
・ ・ ・ 打合せ(設計)		式	1.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.25日	回	2.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.25日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費(設計)		式	1.000	
《打合せ(設計旅費・交通費)》	設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	2.000	
《打合せ(設計旅費・交通費)》	設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	1.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A-4,枚数区分(枚):200,厚さ区分:5cm,CD-R枚数(枚):2	式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 直接人件費～機械経費				
・ ・ 直接人件費～機械経費				
・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	作業区分:土質ボーリング(ホルコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:粘性土・シルト,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	76.200	
【機械ボーリング（地質調査用）】	作業区分:土質ボーリング(ホルコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:砂・砂質土,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	16.800	
【機械ボーリング（地質調査用）】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ86, 土質区分:粘性土・シルト,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	22.600	
・ ・ ・ サンプルング		式	1.000	
【サンプルング】	施工区分:シウォールサンプルリング	本	4.000	
・ ・ ・ サウンディング及び原位置試験		式	1.000	
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分:標準貫入試験, 規格区分:粘性土・シルト,	回	72.000	
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分:標準貫入試験, 規格区分:砂・砂質土,	回	16.000	
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分:現場透水試験, 規格区分:ケーシング法, 適用基準:GL-10m以内	回	2.000	
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分:現場透水試験, 規格区分:ケーシング法, 適用基準:GL-20m以内	回	2.000	
・ ・ ・ 土質試験		式	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料,,	試料	4.000	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料,,	試料	4.000	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含),,	試料	4.000	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料,,	試料	4.000	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料,,	試料	4.000	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料,,	試料	4.000	
土の三軸圧縮試験(4)	圧密非排水試験(供試体径35mm間隙水圧),,	試料	4.000	
・ ・ ・ 一般調査業務		式	1.000	
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	対象土質ボーリング本数:10, 対象岩盤ボーリング本数:0	業務	1.000	
【断面図等の作成(一般調査業務費)】	対象土質ボーリング本数:10, 対象岩盤ボーリング本数:0	業務	1.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
・ 旅費交通費				
・ ・ 旅費交通費				
・ ・ ・ 旅費交通費(調査外業日帰用)		式	1.000	

旅費交通費（調査外業日帰用）	交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:15日, 時間区分:2時間	式	1.000	
・仮設				
・ ・ 仮設				
・ ・ ・ 足場仮設		式	1.000	
【足場仮設】	施工区分:平坦地足場, 規格:高さ0.3m以下, 深度区分:50m以下	箇所	5.000	
【足場仮設】	施工区分:傾斜地足場, 規格:地形傾斜 15° 以上～30°未満, 深度区分:50m以下	箇所	3.000	
・ ・ ・ 現場内小運搬		式	1.000	
【モノレール架設・撤去】	施工区分:モノレール架設・撤去, 規格区分:50m超100m以下 総設置距離	箇所	1.000	
【現場内小運搬】	施工区分:モノレール運搬, 規格:100m超200m以下 総運搬距離, 規格（機械器具損料）:50m超100m以下 総設置距離	ton	1.300	
【現場内小運搬】	施工区分:特装車運搬(クローラ), 規格:100m超300m以下 総運搬距離,	ton	1.300	
・ ・ その他				
・ ・ ・ その他		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】	環境保全:0箇所, 調査孔閉塞:10箇所, 給水費:0箇所	業務	1.000	
一括計上価格				
・地盤情報検定費				
・ ・ 地盤情報検定費				
・ ・ ・ 地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	検定区分:A検定	本	8.000	